

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont części dachu					
1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-02/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - nachylenie 85-120 % 0,5*4.70*8.75	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania kosza z desek o grubości 25 mm na styk 10,00*1.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-02 0501-01	Ułożenie podkładu z papy na deskowaniu kosza poz.2	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m ² - 100% nowej dachówki 10.00*1.00	m ² przel.pok r. m ² przel.pok r.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -490	szt. szt.	 -490.000	
				RAZEM	-490.000
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm - pod pokrycie dachówką Braas 0,5*4.70*8.75	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
7	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach poz.6	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
8	KNR K-05 0105-02	Montaż lat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm poz.6	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
9	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrlat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm poz.6	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
10	KNR K-05 0201-03	Wykonanie połaci dachowych do 50 m ² z dachówki Braas Celtyckiej - co druga mocowana poz.6	m ² m ²	 20.563	
				RAZEM	20.563
11	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską Braas z uszczelnieniem taśmą 4.7	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - koszt 10.00*1.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - koszt poz.12	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04+poz.4*0.04	m ³ m ³	 1.223	
				RAZEM	1.223
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	 1.223	
				RAZEM	1.223

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17		Składowanie gruzu poz.16*1.5	t t	1.835	
				RAZEM	1.835