

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-03	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.1	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - na klatce + drzwi wahadłowe wiatrolapu	m ²		
d.1	1211-04	(12.92+3.45)*2.75<wsp.>	m ²	45.018	
				RAZEM	45.018
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	poz.4	m ²	45.018	
				RAZEM	45.018
6	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi i skrzynek pocztowych folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	4.18+22.68+4.64+0.63	m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany + sufit	m ²		
d.1	1202-09	147.00+60.33	m ²	207.330	
				RAZEM	207.330
8	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	127.40	m ²	127.400	
				RAZEM	127.400
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	147.00+poz.8	m ²	274.400	
				RAZEM	274.400
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	60.33	m ²	60.330	
				RAZEM	60.330
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	poz.8	m ²	127.400	
				RAZEM	127.400
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1204-02	147.00	m ²	147.000	
	z.sz.2.3.			RAZEM	147.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m ²		
d.1	1204-01	poz.10	m ²	60.330	
	z.sz.2.3.			RAZEM	60.330
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m ²		
d.1	1209-10	Wyszczególnienie robót:			
	analogia	1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.			
		2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.			
		3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.			
		4. Pomalowanie farbą olejną	m ²	22.000	
		22.00		RAZEM	22.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną boku schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	11.00	m ²	11.000	
	analogia			RAZEM	11.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	8.24	m ²	8.240	
	analogia			RAZEM	8.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki 0.50*12	m ²		
d.1	1212-02		m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	13,58+13,08	m ²	26,660	
				RAZEM	26,660
20	KNR-W 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0439-02	poz.19	m ²	26,660	
	analogia			RAZEM	26,660
21	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	poz.19	m ²	26,660	
				RAZEM	26,660
22	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m ²		
d.1	1112-05	13,58	m ²	13,580	
				RAZEM	13,580
23	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1	1114-03	13,08	m ²	13,080	
				RAZEM	13,080
24	KNR-W 2-02	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
d.1	1125-04	30,0	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
25	KNR 4-01	Opalenie istniejącego lakieru z drzwi wejściowych	m ²		
d.1	1211-04	5,65	m ²	5,650	
				RAZEM	5,650
26	KNR-W 2-02	Lakierowanie dwukrotne drzwi wejściowych	m ²		
d.1	1036-09	5,65	m ²	5,650	
	analogia			RAZEM	5,650
27	KNR 5-08	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytych UM	m		
d.1	0110-01	150,0	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.1*0.025+poz.19*0.003+poz.20*0.012	m ³	0,650	
				RAZEM	0,650
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 6 poz.28	m ³	0,650	
				RAZEM	0,650
30	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.2		poz.29*1,5	t	0,975	
				RAZEM	0,975