

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z marmolitu na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter 12.03+0.11*1.48+0.18*1.40+0.34*1.44+0.45*1.42+10.54	m ² m ²	 24.113	 24.113
				RAZEM	24.113
10	KNR 4-01 0716-02 analogia	Wykonanie tynku wapiennego na ścianach (parter - lamperia) poz.9	m ² m ²	 24.113	 24.113
				RAZEM	24.113
11	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami "oddychającymi" tynków wapiennych (lamperia) poz.10	m ² m ²	 24.113	 24.113
				RAZEM	24.113
12	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zdjęcie tablic, obrazów itp. 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
13	KNPnRPD E 57-121a	Wiercenie otworów o śr.do 10 mm wiertarką elektryczną w murze - ponowne zawieszenie tablic ogłoszeniowych, obrazów itp. 2*10	otw. otw.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4- 02 0521-02	Demontaż grzejników - grzejniki do ponownego wbudowania 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-15 0419-03	Ponowny montaż grzejników 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.9*0.025	m ³ m ³	 0.603	 0.603
				RAZEM	0.603
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.16	m ³ m ³	 0.603	 0.603
				RAZEM	0.603
18	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.17*1.5	t t	 0.905	 0.905
				RAZEM	0.905