

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	$((9.0*2+2.20)*1.91+2.20*0.77)-(1.43*1.35+1.0*0.55)+$ $(1.85*2*1.91+2.20*0.77)-(1.0*0.55)+3.25*2.15+(1.44*2+2.20)*2.05+2.9*2.10+$ $1.60*2*1.66+3.25*1.66+(1.44*2+2.20)*1.45+2.35*1.55+$ $2.05*2*1.55+2.65*1.95+(1.62*2+2.20)*1.85+2.65*1.95+$ $1.83*2*1.50+2.96*3.3+(1.70*2+2.20)*2.30+2.30*1.70+$ $2.75*2*1.05+$ $3.0*2.43+(1.68*2+2.20)*2.13+1.40*1.92+$ $(3.90*2+2.20)*1.50*2$	m ²	207.611	
				RAZEM	207.611
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	$((9.0*2+2.20)*1.45+2.20*1.45)-(1.43*1.45+1.0*1.45)+$ $(1.85*2*1.45+2.20*1.45)-(1.0*1.45)+3.25*1.45+(1.44*2+2.20)*1.45+2.9*1.45+$ $1.60*2*1.45+3.25*1.45+(1.44*2+2.20)*1.45+2.35*1.45+$ $2.05*2*1.45+2.65*1.45+(1.62*2+2.20)*1.45+2.65*1.45+$ $1.83*2*1.40+2.96*1.45+(1.70*2+2.20)*1.45+2.30*1.45+$ $2.75*2*1.45+$ $3.0*1.45+(1.68*2+2.20)*1.45+1.40*1.45+$ $(3.90*2+2.20)*1.45*2$	m ²	166.277	
				RAZEM	166.277
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufit	m ²		
d.1	1202-09	$(6.42+1.86+1.72+1.75+1.50+1.93+1.50+1.90+1.50+1.70)*2.20+2.20*3.90*2$	m ²	65.076	
				RAZEM	65.076
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - biegi schodowe od spodu	m ²		
d.1	1202-09	$(2.42+2.60+2.66+2.32+2.32+2.95+2.90+2.90)*1.05$	m ²	22.124	
				RAZEM	22.124
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 20% (poz.1+poz.2)*20%	m ²		
d.1	0701-05		m ²	74.778	
				RAZEM	74.778
6	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.5	m ²		
d.1	0716-02		m ²	74.778	
				RAZEM	74.778
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% (poz.3+poz.4)*10%	m ²		
d.1	0701-08		m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.7	m ²		
d.1	0716-04		m ²	8.720	
				RAZEM	8.720
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1+poz.2	m ²	373.888	
				RAZEM	373.888
10	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02 analogia	poz.9	m ²	373.888	
				RAZEM	373.888
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.10	m ²	373.888	
				RAZEM	373.888
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1605-01	poz.1	m ²	207.611	
				RAZEM	207.611
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04 z.sz.2.3.	poz.2+2.70*2,10	m ²	171.947	
				RAZEM	171.947

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.3+poz.4	m ²	87.200	
				RAZEM	87.200
15	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-04	poz.14	m ²	87.200	
	analogia			RAZEM	87.200
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.15+(0.30+0.40)*1.10*3	m ²	89.510	
				RAZEM	89.510
17	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity + belki schodowe	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.16+(0.30+0.40)*1.10*4	m ²	92.590	
	z.sz.5.3			RAZEM	92.590
18	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe	m ²		
d.1	1212-03	(0.40+0.20)*1.10*4+0.20*2.20*3	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - stalowe belki stropowe	m ²		
d.1	1212-02	poz.18	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane z ościeżnicą do WC, lokali i na strych	m ²		
d.1	1209-10	(1.10*2.00+1.10*2.15*3+0.90*2.00+0.80*1.76+1.00*2.25+1.10*1.10+1.00*2.05*3*2)*1.75<wsp.>	m ²	49.460	
				RAZEM	49.460
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi przeszklone dwustronnie	m ²		
d.1	1209-10	2.20*2.95*2.75<wsp.>	m ²	17.848	
				RAZEM	17.848
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi stalowe z ościeżnicą	m ²		
d.1	1212-02	(0.95*2.20+0.85*2.10+1.00*2.10)*2.5<wsp.>	m ²	14.938	
				RAZEM	14.938
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych z prętów prostych z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	1212-05	1.15*2.40+1.35*2.25+1.45*2.80	m ²	9.858	
				RAZEM	9.858
24	KNR-W 2-	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 40x65 z drewna liściastego	m		
d.1	02 1035-04	2,0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02	Okładziny stopnic schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	1.10*0.30*21	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
26	KNR 2-02	Okładziny stopnic schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05	poz.25	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
27	KNR 2-02	Okładziny podstopnic schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	1.10*0.18*21	m ²	4.158	
				RAZEM	4.158
28	KNR 2-02	Okładziny podstopnic schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05	poz.27	m ²	4.158	
				RAZEM	4.158
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na I spoczniku	m ²		
d.1	1118-01	1.53*2.20	m ²	3.366	
				RAZEM	3.366
30	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na I spoczniku	m ²		
d.1	1118-08	poz.29	m ²	3.366	
				RAZEM	3.366
31	d.1 wycena indywidualna	Oczyszczenie i uzupełnienie spoinowania płytek na parterze i spocznikach schodowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.70*2.20*3	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
32	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek	m ²		
d.1		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
33	KNR 4-01 0205-08 analogia	Naprawa zewnętrznych stopni schodowych z wykonaniem wzmocnienia otworów wentylacyjnych w podstopnicach	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych antypoślizgowych na krawędziach stopni	m		
d.1		1.45*3	m	4.350	
				RAZEM	4.350
35	KNR 2-02 1102-03 analogia	Naprawa stopni schodowych z wykonaniem warstwy wyrównawczej grub. 10 mm z zaprawy renowacyjnej modyfikowanej	m ²		
d.1		1.10*0.30*55+1.10*0.28*15	m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
36	KNR-W 2-02 1514-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie stopni i podstopni schodów klatki schodowej z oczyszczeniem i wyrównaniem podłoża	m		
d.1		(0.30+0.18)*1.10*55+(0.28+0.18)*1.10*15	m	36.630	
				RAZEM	36.630
37	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na piętrach i we wspólnych przedpokojach	m ²		
d.1		(1.10+1.72+1.50+2.65)*2.20+3.90*2.20*2	m ²	32.494	
				RAZEM	32.494
38	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1		poz.37	m ²	32.494	
				RAZEM	32.494
39	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
d.1		poz.38	m ²	32.494	
				RAZEM	32.494
40	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1		poz.39	m ²	32.494	
				RAZEM	32.494
41	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych	m		
d.1		poz.41	m	25.000	
				RAZEM	25.000
43	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Montaż aluminiowych listew wykończeniowych	m		
d.1		1.20*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
44	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych	m		
d.1		2.65*6	m	15.900	
				RAZEM	15.900
45	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną półeczek schodów drewnianych	m ²		
d.1		0.26*0.30*0.5*65	m ²	2.535	
				RAZEM	2.535
46	TZKNBK XII 0401-59 analogia	Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej	m		
d.1		28.55	m	28.550	
				RAZEM	28.550
47	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - trałki	szt.		
d.1		10	szt.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
48 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogla	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej ażurowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie luszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną $(1.30+2.90+3.00+3.00+2.75+2.75+3.35+3.35+3.30+2.85)*0.95$	m ² m ²	 27.123	
				RAZEM	27.123
49 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m ² - drewniana obudowa wylazu dachowego $(0.60+0.70)*2*0.40+0.60*0.70$	m ² m ²	 1.460	
				RAZEM	1.460
50 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogla	Wymiana drewnianego nasświetla okiennego w ścianie na parterze 2.20*1.15	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
51 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm $3.0+3.0+3.0+2.5+12.0$	m m	 23.500	
				RAZEM	23.500
52 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm $1.0+1.0+1.0+3.5+1.0+3.5+1.0+2.0+3.0+8.0+8.0$	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
53 d.1	KNR 5-08 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytych 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
54 d.1	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów UM pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
2		Remont piwnicy			
55 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $(4.40+2.16+2.80)*2.53+2.70*2.10$	m ² m ²	 29.351	
				RAZEM	29.351
56 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.55	m ² m ²	 29.351	
				RAZEM	29.351
57 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $(1.95+2.20)*2*2.11$	m ² m ²	 17.513	
				RAZEM	17.513
58 d.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.57	m ² m ²	 17.513	
				RAZEM	17.513
59 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $3.00*2.16+1.95*2.20$	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
60 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $3.00*2.16$	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
61 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $1.95*2.20$	m ² m ²	 4.290	
				RAZEM	4.290
62 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany $(4.40+2.16+2.80)*2.55+2.70*2.10$	m ² m ²	 29.538	
				RAZEM	29.538
63 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity 6.48	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
64 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(4.40+2.16+2.80)*1.10$	m ² m ²	 10.296	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.296
65	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.40+2.16+2.80)*1.45+2.70*2.10	m ² m ²	 19.242	
				RAZEM	19.242
66	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.48	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
67	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków - piwnice 17.51+4.29	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
68	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.10*2.00+0.90*2.50+0.95*2.00+1.10*1.96)*2	m ² m ²	 17.012	
				RAZEM	17.012
69	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy nivelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
70	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
71	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.5*0.025+poz.7*0.025+poz.37*0.003+poz.38*0.012+poz.55*0.025+poz.57*0.025+poz.59*0.025	m ³ m ³	 4.016	
				RAZEM	4.016
72	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.71	m ³ m ³	 4.016	
				RAZEM	4.016
73	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.72*1.5	t t	 6.024	
				RAZEM	6.024