

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont podłóg i roboty izolacyjne dział organizacyjny					
1		Roboty budowlane			
d.1	wycena indywidualna	Demontaż szaf wnękowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
3	KNR-W 4-	Rozebranie płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.1	01 0819-02 analogia	5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
4	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	5.06*8	m	40.480	
				RAZEM	40.480
6	KNR-W 4-	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	01 0609-03	5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
7	KNR-W 4-	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m ²		
d.1	01 0609-04	Krotność = 5 5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
8	KNR-W 4-	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		
d.1	01 0633-01	(5.06+5.60)*2/0.15	otw.	142.133	
				RAZEM	142.133
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	5.06*5.60*0.10	m ³	2.834	
				RAZEM	2.834
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01 analogia	5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1	0609-03	poz.10	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
12	KNR 13-12	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie	m ²		
d.1	0701-06	poz.11	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
13	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.12	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	poz.13	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 3 poz.14	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.15	m ²		
			m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
17 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (5.06+5.60)*2+(2*0.40*2)-0.90	m		
			m	22.020	
				RAZEM	22.020
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.60*5.06	m ²		
			m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.06+5.060)*2*3.08	m ²		
			m ²	62.339	
				RAZEM	62.339
20 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.60*5.06	m ²		
			m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
21 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 1.18*2.01*3	m ²		
			m ²	7.115	
				RAZEM	7.115
22 d.1	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 5 0410-02	Montaż wentylatora ściennego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 5.06*5.60*0.25	m ³		
			m ³	7.084	
				RAZEM	7.084
25 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.24	m ³		
			m ³	7.084	
				RAZEM	7.084
26 d.1	analiza indywidualna	Montaż szaf z demontażu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oplaty za składowanie gruzu			
27 d.2	analiza indywidualna	Koszty składowania gruzu 5.06*5.60*0.25*1.600	t		
			t	11.334	
				RAZEM	11.334