

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm 0.50*2	m2 m2	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryw z dachówki karpiołki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m2 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kolnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35*2	m2 m2	 0.840	
				RAZEM	0.840
8	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 11.10+11.10	mb mb	 22.200	
				RAZEM	22.200
9	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 5+5 <do montażu obudowy> 5+5	szt. szt. szt.	 10.000 10.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 wars- twy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana 0.85*10.00	m2 m2	 8.500	
				RAZEM	8.500
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m3 m3	 0.100	
				RAZEM	0.100
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.14	m3 m3	 0.100	
				RAZEM	0.100
16	kalk. własna	Skladowanie gruzu na wysypisku poz.15*1.50	t t	 0.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.150