

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - na balkonie 2*0.93*2.30	m ² m ²	 4.278	
				RAZEM	4.278
2	KNR BC-02 0417-01	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm na podłożach betonowych 0.93*2.30	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.2	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2.30	m m	 2.300	
				RAZEM	2.300
5	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa poz.3	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.5	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
7	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.6	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 0.5 poz.7	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4.16*0.20	m ² m ²	 0.832	
				RAZEM	0.832
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.9	m ² m ²	 0.832	
				RAZEM	0.832
11	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wykucie szpaldowania belek dwuteownika 140 z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.16	m m	 4.160	
				RAZEM	4.160
12	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek stalowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagrubienie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 4.16*0.20	m ² m ²	 0.832	
				RAZEM	0.832
13	KNR-W 2-02 0129-06	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/2 ceg. 4.16*0.12	m ² m ²	 0.499	
				RAZEM	0.499
14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - na płycie balkonowej 0.93*2.30	m ² m ²	 2.139	
				RAZEM	2.139
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych z oczyszczeniem 4.16*0.90	m ² m ²	 3.744	
				RAZEM	3.744
16	KNKRB 3 0703-02 analogia	Wzmocnienie balustrady 4.20*0.90	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.11*0.12*0.25	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.17	m ³ m ³	 0.232	
				RAZEM	0.232
19	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.18*1.5	t t	 0.348	
				RAZEM	0.348