

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka piwnicy 0,03 0.08	m³ m³	 0.080	 0.080
				RAZEM	0.080
2	KNR 4-01 0104-0300	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu od-cinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii IV 0.11	m³ m³	 0.110	 0.110
				RAZEM	0.110
3	KNR 2-02 0204-0100	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m³. 0.15	m³ m³	 0.150	 0.150
				RAZEM	0.150
4	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie do 10,0 kg - ele-ment podporowy E1 0.04	t t	 0.040	 0.040
				RAZEM	0.040
5		Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie do 10,0 kg ele-ment podporowy E1-analogia 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-05 0208-0100	Montaż konstrukcji podparć, zawieszń, osłon o masie elementu do 5,0 kg element podporowy E2 0.02	t t	 0.020	 0.020
				RAZEM	0.020
7		Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszń, osłon o masie elementu do 5,0 kg - element podporowy E2analogia 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-05 0208-0500	Montaż konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250 kg - słup S1 0.21	t t	 0.210	 0.210
				RAZEM	0.210
9	KNR 2-05 0208-0500	Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250 kg - słup S1 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-05 0208-0400	Montaż konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 70,0 kg słup S2 0.2	t t	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
11	KNR 2-05 0208-0400	Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 70,0 kg słup S2 analogia 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0313-0500	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych HEB 240 mm - nadproże N3 3.84	m m	 3.840	 3.840
				RAZEM	3.840
13	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do HEB 100 mm nadproże N1 i N2 5.84	m m	 5.840	 5.840
				RAZEM	5.840
14	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalo-wych HEB140 - belki od B1 do B7 96.4	m m	 96.400	 96.400
				RAZEM	96.400
15	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalo-wych HEB 240 belki B8 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalo-wych HEB 140 belki od B9 do B11 21.9	m m	 21.900	 21.900
				RAZEM	21.900
17	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B 141	m² m²	 141.000	 141.000
				RAZEM	141.000
18	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennych, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakui 141	m² m²	 141.000	 141.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	141.000
19	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania 141	m ² m ²	 141.000	
				RAZEM	141.000
20	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową na- wierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie 141	m ² m ²	 141.000	
				RAZEM	141.000
21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
23		Koszty składowania gruzu 0.4	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400