

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej (lamperia-tynk kamyczkowy)
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 196, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. 11-go Listopada 196, Wałbrzych
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Gałań

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	112.252
13 d.1	KNR 0-33 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -lamperia	m ²		
		poz.12	m ²	112.252	
				RAZEM	112.252
14 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-malowanie balustrady	m ²		
		(2*2.6+1.3+2.7*2)*1	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
15 d.1	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania	m ²		
		2.62*0.5*4+4*2.7*0.3<konstrukcja stalowa biegów schodowych>	m ²	8.480	
		1.6*2.5+1.3*2.4+0.6*2*2<drzwi>	m ²	9.520	
				RAZEM	18.000
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		(poz.2+poz.4)*0.03	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
17 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km(KROTNOŚĆ=9)	m ³		
		poz.16	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
18 d.1	Analiza własna	Opłata wysypiskowa	t		
		poz.16*1.7	t	2.040	
				RAZEM	2.040