

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont podłóg i roboty izolacyjne dział organizacyjny					
1		Roboty budowlane			
1		Demontaż szaf wnękowych	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07				
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
3	KNR-W 4-01	Rozebranie płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.1	0819-02				
	analogia				
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
4	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06				
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		5.06*8	m	40.480	
				RAZEM	40.480
6	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03				
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
7	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m ²		
d.1	0609-04				
		Krotność = 5			
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
8	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		
d.1	0633-01				
		(5.06+5.60)*2/0.15	otw.	142.133	
				RAZEM	142.133
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02				
		5.06*5.60*0.10	m ³	2.834	
				RAZEM	2.834
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01				
	analogia				
		5.06*5.60	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1	0609-03				
		poz.10	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
12	KNR 13-12	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie	m ²		
d.1	0701-06				
		poz.11	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
13	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07				
		poz.12	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02				
		poz.13	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03				
		Krotność = 3			
		poz.14	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05				
		poz.15	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06				
		(5.06+5.60)*2+(2*0.40*2)-0.90	m	22.020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.020
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	5.60*5.06	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5.06+5.060)*2*3.08	m ²	62.339	
				RAZEM	62.339
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5.60*5.06	m ²	28.336	
				RAZEM	28.336
21	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1	0923-01	1.18*2.01*3	m ²	7.115	
				RAZEM	7.115
22	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5	Montaż wentylatora ściennego	szt.		
d.1	0410-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	5.06*5.60*0.25	m ³	7.084	
				RAZEM	7.084
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 7 poz.24	m ³	7.084	
				RAZEM	7.084
26	analiza in- dywidualna	Montaż szaf z demontażu	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oplaty za składowanie gruzu			
27	analiza in- dywidualna	Koszty składowania gruzu	t		
d.1		5.06*5.60*0.25*1.600	t	11.334	
				RAZEM	11.334