

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane-rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0333-21	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR-W 4-	Wycięcie otworów w dachu	m ²		
d.1	01 0428-01	(0,20*0,20)*4	m ²	0,160	
	analogia			RAZEM	0,160
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	(1,00*1,00)*4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Wentylacja nawiewno-wyiewna			
5	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.2	0113-02	9,050	m ²	9,050	
				RAZEM	9,050
6	KNR 2-16	Izolacja o grub.do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 254 mm	m ²		
d.2	0201-01	- Izolacja przewodu wentylacyjnego samoprzylepną wełną mineralną gr. 3 cm	m ²	10,350	
	analogia	10,35		RAZEM	10,350
7	KNR 2-16	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - płaszcz ochronny o średnicy 220 mm	m ²		
d.2	0601-03	z blachy tytanowo - cynkowej	m ²	5,850	
	analogia	5,85		RAZEM	5,850
8	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - obróbka przejścia ponad dach wraz z montażem nasady wentylacyjnej (wyrzutni)	szt.		
d.2	0513-01	4	szt.	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
9	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne fi 160 mm	szt.		
d.2	0138-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Roboty budowlane-odtworzeniowe			
10	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.3	0323-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.3	0323-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.3	0706-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
d.3	0706-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-01	Odbudowa pokryć z dachówki karpiówki pojedynczo o powierzchni do 1 m2 - materiałów pozyskanych z rozbiórki	miejsc		
d.3	0506-01	4	miejsc	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa kanałów wentylacyjnych	m ²		
d.3	2011-01	10,35	m ²	10,350	
				RAZEM	10,350
4		Wywóz gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
17	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0,3	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
18	kalk. własna	Koszt składowania gruzu 0,3	t t	 0,300	
				RAZEM	0,300