

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	(7.80*2+2.45)*1.60+(3.40-3.0)*1.3*2+1.80*0.95+(1.2*2+2.45)*0.75+ 2.60*1.50+(1.20*2+2.45)*1.55+ 2.55*1.60+(1.20+2.60+0.75)*1.55+ 2.60*1.50+(1.3*2+2.45+0.50)*1.6+ 2.60*1.7+ 1.40*1.55+ 2.6*1.6+(1.25*2+2.45)*1.67+ 2.60*1.85+(2.50*2+2.45)*1.55+ 2.60*1.1+ 2.30*1.15+(1.30*2+2.45)*1.55	m ²	119.304	
				RAZEM	119.304
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
d.1	1202-09	(7.60+1.25)*2.45*1.1+ (1.5+1.75+2.50)*2.45+ (1.2+1.2+1.45+1.45)*2.45+ (2.10+2.10+2.3+2.2+2.3+2.2+2.0+0.75*7)*1.23	m ²	76.077	
				RAZEM	76.077
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(7.80*2+2.45)*1.40+1.80*1.4+(1.2*2+2.45)*1.4+ 2.60*1.40+(1.20*2+2.45)*1.40+ 2.55*1.40+(1.20+2.60+0.75)*1.40+ 2.60*1.40+(1.3*2+2.45+0.50)*1.4+ 2.60*1.4+ 1.40*1.40+ 2.6*1.4+(1.25*2+2.45)*1.40+ 2.60*1.40+(2.50*2+2.45)*1.40+ 2.60*1.4+ 2.30*1.40+(1.30*2+2.45)*1.40+ 1.80*1.10	m ²	112.510	
				RAZEM	112.510
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 20%	m ²		
d.1	0701-05	(poz.1+poz.3)*20%	m ²	46.363	
				RAZEM	46.363
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.4	m ²	46.363	
				RAZEM	46.363
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - 20%	m ²		
d.1	0701-08	poz.2*20%	m ²	15.215	
				RAZEM	15.215
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04	poz.6	m ²	15.215	
				RAZEM	15.215
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	119.304	
				RAZEM	119.304
9	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02	poz.1	m ²	119.304	
	analogia			RAZEM	119.304
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany pod malowanie	m ²		
d.1	202 1134-02	119.304	m ²	119.304	
				RAZEM	119.304
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1505-01	poz.10	m ²	119.304	
				RAZEM	119.304
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m ²		
d.1	2611-02	poz.3	m ²	112.510	
				RAZEM	112.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR BC-02	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
d.1	0605-01	poz.12	m ²	112.510	
	analogia			RAZEM	112.510
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2	m ²	76.077	
				RAZEM	76.077
15	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-04	poz.14	m ²	76.077	
	analogia			RAZEM	76.077
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.15	m ²	76.077	
				RAZEM	76.077
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²		
d.1	1505-01	poz.16	m ²	76.077	
				RAZEM	76.077
18	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit	m ²		
d.1	2011-01	3.50*2.45	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.18	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	1510-07	poz.18	m ²	8.575	
	z.sz.5.3			RAZEM	8.575
21	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopek stalowych belek stropowych	m ²		
d.1	1212-03	0.10*2.45*4	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	poz.21	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy i WC (dwustronnie)	m ²		
d.1	1209-10	(1.15*2.00+0.80*1.95*3)*2.75<wsp.>	m ²	19.195	
				RAZEM	19.195
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianka drewniana z drzwiami na II piętrze i strych	m ²		
d.1	1209-10	(1.35+1.46+0.25)*2.95+(2.45+2.25)*1.85	m ²	17.722	
				RAZEM	17.722
25	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1	1306-01	(1.32+2.30+2.70*7)*0.75	szt.	16.890	
				RAZEM	16.890
26	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		
d.1	1207-02	(1.32+2.30+2.70*7)*1.10	m	24.772	
				RAZEM	24.772
27	NNRNKB	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44	m ²		
d.1	202 1130-02	0.20*0.30	m ²	0.060	
	analogia			RAZEM	0.060
28	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 10 mm z zaprawy renowacyjnej modyfikowanej - na wytartych stopnicach schodowych	m ²		
d.1	1102-03	16.05	m ²	16.050	
	analogia			RAZEM	16.050
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni szlucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	<stopnice> (1.20*3+2.45*2+1.30*64+1.50*7)*0.30<stopnie wewn.>+1.60*3*0.30<stopnie zewn.>	m ²	32.100	
		<podstopnice> (1.30*64+1.50*7+1.20*3+2.45*2+1.60*3)*0.18	m ²	19.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		<parter i półpiętra> $2.45*6.00+1.10*2.45+1.50*1.20+1.43*2.45+(1.20+1.45*2)*2.45+1.20*2.95+0.30*1.60$	m ²	36.764	
				RAZEM	88.124
30 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach poz.29	m ²		
			m ²	88.124	
				RAZEM	88.124
31 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$(1.00+1.25+2.05)*2.45$	m ²	10.535	
				RAZEM	10.535
32 d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z desek na piętrach	m ²		
		poz.31	m ²	10.535	
				RAZEM	10.535
33 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 20 mm - dwuwarstwowo Krotność = 2 poz.32	m ²		
			m ²	10.535	
				RAZEM	10.535
34 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podłodze z płyt OSB poz.33	m ²		
			m ²	10.535	
				RAZEM	10.535
35 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.34	m ²		
			m ²	10.535	
				RAZEM	10.535
36 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża $7.60*2+1.50*2+1.43*2+2.45*2+(1.20*2+2.45)*2+(1.45*2+2.45)*2+1.00*2+2.45+1.25+1.35+1.46+0.25+2.05*2+2.45+(0.30+0.20)*85$	m		
			m	104.170	
				RAZEM	104.170
37 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.36	m		
			m	104.170	
				RAZEM	104.170
38 d.1	KNR 2-02 1509-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub łatową policzków kamiennych biegu schodowego $0.26*0.30*0.5*64$	m ²		
			m ²	2.496	
				RAZEM	2.496
39 d.1	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² $0.73*1.42$	m ²		
			m ²	1.037	
				RAZEM	1.037
40 d.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² $0.95*1.70*2$	m ²		
			m ²	3.230	
				RAZEM	3.230
41 d.1	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m ² $0.50*1.00$	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
42 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych $(1.25*3+0.80)+(0.75+0.95*2+0.50)$	m		
			m	7.700	
				RAZEM	7.700
43 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm $7.0+3.0+3.0+9.0+6.0+1.5+1.0+4.5+3.5+5.5+2.0+3.5$	m		
			m	49.500	
				RAZEM	49.500
46 d.1	KNR 4-01 0532-09	Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podłóg itp. - obicie drzwi drewnianych wejściowych do piwnicy blachą ocynkowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.15*2.00	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
47	KNR 2-02 d.1 1210-01	Montaż stalowej kraty zabezpieczającej otwór wentylacyjny w kamiennym stopniu schodowym zewnętrznym 0.60*0.15	m ²		
			m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
48	KNR-W 4-02 d.1 0233-11	Demontaż rury żeliwnej fi 50 odpowietrzenia kanalizacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.1 0205-02 analogia	Montaż rury PCW o średn. 50 mm odpowietrzenia kanalizacji	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 5-08 d.1 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwyłach UM	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Remont WC na klatce schodowej			
51	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		25.89	m ²	25.890	
				RAZEM	25.890
52	KNR 4-01 d.2 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		16.65	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
53	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w WC o pow.odbicia ponad 5 m ² (1.10+1.30)*2*3.00*3	m ²		
			m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
54	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.53	m ²		
			m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
55	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.10*1.30*3	m ²		
			m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
56	KNR 4-01 d.2 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.55	m ²		
			m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
57	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.54	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
58	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.56	m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
59	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów (1.10+1.30)*2*1.50*3+poz.58	m ²		
			m ²	25.890	
				RAZEM	25.890
60	KNR-W 4-01 d.2 1206-02 z.sz.2,3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.10+1.30*2)*1.50*3	m ²		
			m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
61	KNR 0-19 d.2 0929-01	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.40*0.55*3	m ²		
			m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
62	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych 0.60*3+0.40*3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-01 d.2 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
64 d.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Remont strychu			
65 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 12.50*1.40+10.65*1.80*2+(2.20+5.00)*1.60*2	m ² m ²	78.880	
				RAZEM	78.880
66 d.3	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.65	m ² m ²	78.880	
				RAZEM	78.880
67 d.3	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie ścian i komi-nów poz.66+(0.80+0.80)*2*2.00*2+0.80*1.80*2*2+0.90*1.00*2+1.80*0.50	m ² m ²	100.140	
				RAZEM	100.140
68 d.3	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 0.43*0.43*6+0.40*0.50*6	m ² m ²	2.309	
				RAZEM	2.309
69 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 0.34*12	m m	4.080	
				RAZEM	4.080
70 d.3	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
71 d.3	KNR-W 4-01 0415-05 analogia	Naprawa podłogi z desek o grubości 25 mm na strychu 2.50*1.00+4.00*1.00*3+1.00*2	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
72 d.3	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa 12.50*10.65*1.15<wsp.>	m ² m ²	153.094	
				RAZEM	153.094
73 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.4*0.025+poz.6*0.025+poz.31*0.003+poz.53*0.025+poz.55*0.025+poz.65*0.025	m ³ m ³	4.730	
				RAZEM	4.730
74 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.73	m ³ m ³	4.730	
				RAZEM	4.730
75 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.74*1.5	t t	7.095	
				RAZEM	7.095