

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyszyńskiego 130, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Wyszyńskiego 130, Wałbrzych
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Gałan

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

mgr inż. Marta Gałan
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 126/DOŚ/14
DOŚ/BO/0129/15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KLATKA SCHODOWA					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlow.nierówności-sufity,biegi	m ²	6.771	
		3.05*2.22	m ²	6.600	
		2*1.1*3	m ²	10.560	
		2.2*1.6*3	m ²	4.884	
		2.22*1.1*2			
				RAZEM	28.815
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-01	nętrzných sufitów	m ²	28.815	
		poz.1			
				RAZEM	28.815
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-02	nętrzných ścian	m ²	13.306	
		1.69*3.05*2+1.35*2.22	m ²	16.260	
		(2.22+1.6*2)*1*3	m ²	11.000	
		2*1.1*5	m ²	4.862	
		(1.1*2+2.22)*1.1	m ²	4.022	
		(1.1*2+2.22)*1.1-0.7*1.2			
				RAZEM	49.450
4	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wyko-	m ²		
d.1	0124-01	nywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²	12.480	
		1.50*3.05*2+1.50*2.22	m ²	24.390	
		(2.22+1.6*2)*1.5*3	m ²	15.000	
		2*1.5*5	m ²	6.630	
		(1.1*2+2.22)*1.5	m ²	7.190	
		(1.1*2+2.22)*1.5-1.5*1.2+1.90*2*0.5+1.03*2-0.8*2			
				RAZEM	65.690
5	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -lampe-	m ²		
d.1	0124-02	ria	m ²	65.690	
		poz.4			
				RAZEM	65.690
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzie-	m ²		
d.1	0713-01	raniem tapet na ścianach	m ²	49.450	
		poz.3			
				RAZEM	49.450
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prost-	m ²		
d.1	1212-05	tych	m ²	7.560	
		2.1*0.9*4			
				RAZEM	7.560
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1	1209-10	drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	2.000	
		1*0.4+0.8*2			
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemp-	m ²		
d.1	1602-01	lach do robót wykon.na sufitach w pomieszczeniach o wys.do 5m	m ²	6.771	
		3.05*2.22			
				RAZEM	6.771
10	NNRNKB 202	ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	2608-08	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.2	m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01	6*2*0.9	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
2 RENOWACJA SCHODÓW					
13	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.-plyta OSB	m ²		
d.2	0410-01	22mm(RENOWACJA SCHODÓW)	m ²	31.500	
	analiza	9*3.5			
				RAZEM	31.500
14	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z	m		
d.2	1114-07	noskami	m	35.200	
	analiza indy-	8*1.1*4			
	widualna			RAZEM	35.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 2-02 1112-05 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z wywinieciem na ściany 1.6*2.42*2+1.2*2.42*2	m ² m ²	 13.552	 13.552
				RAZEM	13.552
3 PIWNICA					
16 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 1*3.48+5*0.5	m ² m ²	 5.980	 5.980
				RAZEM	5.980
17 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) poz.16+2.48*1.5+2.48*1.1+5*0.5	m ² m ²	 14.928	 14.928
				RAZEM	14.928
18 d.3	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.17*4.64+12.87*1+0.99*3.43+2.48*0.99	m ² m ²	 24.150	 24.150
				RAZEM	24.150
19 d.3	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.92*4.46*2+12.87*1.92*2+0.99*1.92+2*3.47*2+9*0.7*1.9+2.48*2*2	m ² m ²	 104.218	 104.218
				RAZEM	104.218