

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0919-08	Wymiana klamek okien PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - z betonu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
		0.80*2.00*2<szt.>	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
6	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.80*2.00*2*0.5<wsp>	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01 0919-02 analogia	Wymiana nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w pokoju	m ²		
		4.67*3.74+1.01*0.64+1.90*1.45	m ²	20.867	
				RAZEM	20.867
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.12	m ²	20.867	
				RAZEM	20.867
14	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) i kształtek listwowych	m		
		30.0+20.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany w kuchni	m ²		
		(4.00+2.70+4.00+2.70)*2.92	m ²	39.128	
				RAZEM	39.128
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.15	m ²	39.128	
				RAZEM	39.128

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.16	m ² m ²	 39.128	
				RAZEM	39.128
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany (pod malowanie) poz.17	m ² m ²	 39.128	
				RAZEM	39.128
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany) poz.18	m ² m ²	 39.128	
				RAZEM	39.128
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - pozostałe ściany (2.77+2.71+2.15+1.30+0.56+1.47)*2.92+(7.101+1.60+7.10+1.60)*2.92+(7.30+4.00+0.36+0.36+4.30+1.18+3.00+2.82)*2.92+(4.67+3.74+4.67+3.74+0.64+0.64+1.90+1.90)*2.92+(1.58+1.87+1.58+1.87+0.27+0.27)*2.92	m ² m ²	 236.581	
				RAZEM	236.581
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 2.71*2.77-1.30*0.56+7.19*1.60+4.00*7.30-3.00*1.18-1.83*0.36+2.70*4.00+4.67*3.74+1.01*0.64+1.90*1.45+1.87*1.58-0.27*0.58	m ² m ²	 77.749	
				RAZEM	77.749
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.20	m ² m ²	 236.581	
				RAZEM	236.581
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.21	m ² m ²	 77.749	
				RAZEM	77.749
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.22	m ² m ²	 236.581	
				RAZEM	236.581
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.23	m ² m ²	 77.749	
				RAZEM	77.749
26	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek poz.25	m ² m ²	 77.749	
				RAZEM	77.749
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na odl.do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.27	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
29	kalk. włas-na	Koszt składowania gruzu poz.28*1.5	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR INS- TAL 0203- 01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0225-04	Wymiana elementów płuczki ustępowej - automat splukujący śr. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 03 0313-02	Wymiana drzwiczek wewnętrznych w przedpokoju 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 13-23 0503-05 analogia	Uzupełnienie płytek osłonowych komór wodomierzy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OSPRZĘT			
1	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
d.1	1122-01	- ilość biegunów 2			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
d.1	0501-05	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - plafony	szt.		
d.1	0504-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08	Uzupełnienie deklin w puszkach	szt.		
d.1	0302-03				
	analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - przeniesienie gniazda do pralki poza strefę ochronną wanny	m		
d.1	1001-05	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.-Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2	m		
d.1	0210-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2		POMIARY			
12	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.2	08 0902-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.2	08 0902-02	14	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR-W 5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.2	08 0901-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.2	08 0901-02	4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.2	08 0902-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
d.2	08 0902-06	14	pomiar	14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000