

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie podmurówki pod ogrodzenie 0.20*0.35*34.60	m ³ m ³	 2.422	
				RAZEM	2.422
2	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z slatki w ramach z kątownika 37.8	m m	 37.600	
				RAZEM	37.600
3	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 9.15*1.15	m ² m ²	 10.523	
				RAZEM	10.523
4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0.20*0.50*34.6	m ³ m ³	 9.460	
				RAZEM	3.460
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka płaskowa pod cokół betonowy 0.20*0.15*34.6	m ³ m ³	 1.038	
				RAZEM	1.038
6	KNR 2-02 1801-02	Cokół betonowy pod ogrodzenie z betonu C16/20 43.75	m m	 43.750	
				RAZEM	43.750
7	KNR-W 2-02 1802-02 kalk. własna	Ogrodzenie z gotowych paneli typu POLBRAM na słupkach osadzonych w gniazdach cokołów wraz z bramami o szer. 4,0 m i 3,0 m 43.75	m m	 43.750	
				RAZEM	43.750
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.1+poz.3*0.10	m ³ m ³	 3.474	
				RAZEM	3.474
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km poz.8	m ³ m ³	 3.474	
				RAZEM	3.474
10	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.9*1.5	t t	 5.211	
				RAZEM	5.211