

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*4+1.00+1.10+1.70+1.75+2.70+0.80+2.70+0.70	m m	 14.050	
				RAZEM	14.050
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 4/2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.05	m m	 14.050	
				RAZEM	14.050
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 4/2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2- 15 0313-03 analogia	Monoblok o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 14.05/100	100 m 100 m	 0.141	
				RAZEM	0.141
12	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 14.05	m m	 14.050	
				RAZEM	14.050
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 14.05	m m	 14.050	
				RAZEM	14.050
14	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przylączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-19 0215-01 analogia	Przylączya domowe o śr.nom. 50 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- 19 0205-01 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalk. włas- na	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
22	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.21	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
23	Kalkulacja wlasna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.21*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150