
PRZEDMIAR ROBÓT-lamperia z tynku mozaikowego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Namysłowskiego 8, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Namysłowskiego 8, Wałbrzych
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałan

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-	m ²		
d.1	0701-05	lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	10.000	
		10*1			
				RAZEM	10.000
2	TZKNBK VIII	Tynk kat.III o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach	m ²		
d.1	08-96	odcinkowych,łukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA			
	analogia	wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem ręcznym;			
		tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza			
		warstwa z tynku podkładowego SAN -A, druga z tynku wykończeniowego SAN-	m ²	10.000	
		1)			
		poz.1			
				RAZEM	10.000
3	NNRNKB	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	202 2608-08		m	30.520	
		1.5*2+2.52+(2*2+1)*5			
				RAZEM	30.520
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności	m ²	28.005	
		(2.25+1.25+1.25)*2.52-2*3+2.60*2.25-0.9*2+3.5*2.25+2.35*3.15+1.36*1.5*	m ²	18.310	
		0.5+2.25*1.5*0.5<ściany-piwnica,parter>	m ²	21.980	
		2.21*2.42-2+4.15*2.41-2+2.25*2.6-2+0.25*2*2+1*0.25+1.16*2.25-2+0.25*2*2+	m ²	15.757	
		1*0.25<ściany parter>	m ²	18.794	
		3.10*2.67+2.25*2.61+3*2.61<ściany-bieg,spocznik>	m ²	30.441	
		[(1.2+2.26+1.2)*2.71-3*2+0.25*2*2+1*0.25]*2<ściany-piętra>	m ²	133.287	
		3.01*2.55+1.36*2.55+3*2.55<ściany-biegi,spocznik>	m ²	12.698	
		4.10*3.2+2.48*4.25+2.23*2.48-0.9*1.6+1.3*2.07<ściany-biegi,strych>	m ²	7.590	
		A (suma częściowa)	m ²	5.424	
		2.25*1.25+2.15*1.02+1.05*2.25+2.35*1.10+1.22*2.25<sufit-piwnica ,parter>	m ²	7.590	
		2.2*1.1+2.25*1.1+2.45*1.1<sufit-biegi,spocznik>	m ²	10.835	
		1.2*2.26*2<sufit-piętra>	m ²	44.137	
		2.2*1.1+2.25*1.1+2.45*1.1<sufit-biegi,spocznik>			
		1.3*2.25+1.5*2.26+2.26*2<sufit strych>			
		B (suma częściowa)			
				RAZEM	177.424
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwu-	m ²		
d.1	2611-03	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	98.982	
	analogia	61.714+37.268			
				RAZEM	98.982
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	44.137	
	analogia	poz.4B			
				RAZEM	44.137
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	11.460	
	analogia	(2.25+1.25+1.25)*1.02-0.5*3+1.10*2.25-0.9*1.5+3.5*0.75+0.85*3.15+2.25*1.5*	m ²	8.155	
		0.5<ściany-piwnica,parter>	m ²	9.455	
		2.21*0.92-0.5+4.15*0.91-0.5+2.25*1.1-0.5+0.25*2*0.5+1*0.25+1.16*0.75-0.5+	m ²	9.277	
		0.25*2*0.5+1*0.25<ściany parter>	m ²	7.739	
		3.10*1.17+2.25*1.11+3*1.11<ściany-bieg,spocznik>	m ²	12.621	
		[(1.2+2.26+1.2)*1.21-3*0.5+0.25*2*0.5+1*0.25]*2<ściany-piętra>			
		3.01*1.05+1.36*1.05+3*1.05<ściany-biegi,spocznik>			
		4.10*1.7+0.98*4.25+2.23*0.98-0.9*1.6+1.3*0.57<ściany-biegi,strych>			
				RAZEM	58.707
8	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-	m ²		
d.1	0124-01	nie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²	74.580	
		poz.4A-poz.7			
				RAZEM	74.580
9	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -lamperia	m ²		
d.1	0124-02		m ²	74.580	
		poz.8			
				RAZEM	74.580
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.1	1207-02		m	27.840	
		(2.32*6)*2<boki schodów+listwy>	m	42.000	
		1*7*6<podstopnice>			
				RAZEM	69.840
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-malowa-	m ²		
d.1	1212-05	nie balustrady+policzki biegów schodowych	m ²	18.204	
		(1.25+2.32*6)*1.20			
				RAZEM	18.204

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 0.3*1*7*6<stopnie> 2.23*1.10*3<spoczniki,piętra>	m ² m ² m ²	 12.600 7.359	
				RAZEM	19.959
13 d.1	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych(przyjęto 30%) poz.12*0.3	m ² m ²	 5.988	
				RAZEM	5.988
14 d.1	TZKNBK XI 0805-96	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładzina rulonowa 7*6*0.3	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
15 d.1	TZKNBK XI 0806-97 analogia	Ułożenie krawężnika schodowego z PCV lub aluminium 6*7	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
16 d.1	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej 2.23*1.1*3	m ² m ²	 7.359	
				RAZEM	7.359
17 d.1	KNR-W 2-02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie cementowej 2.26*1.25+1.10*2.26+1.3*2.25 1.1*0.3*13	m ² m ² m ²	 8.236 4.290	
				RAZEM	12.526
18 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km poz.1*0.03+poz.12*0.01	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
19 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.263	m ³ m ³	 1.263	
				RAZEM	1.263
20 d.1	Analiza wlasna	Utylizacja gruzu 1.263*1.7	t t	 2.147	
				RAZEM	2.147