

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlany					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $17.50 \times 0.50 \times 0.15 + 2.50 \times 0.70 \times 0.15 + 10.50 \times 0.50 \times 0.15 + 19.50 \times 0.50 \times 0.15 + 10.20 \times 0.50 \times 0.15 + 1.20 \times 1.0 \times 0.15$	m ³ m ³	4.770	
				RAZEM	4.770
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (wsypy) $1.10 \times 0.85 \times 0.25 \times 4 + 0.40 \times 0.85 \times 0.25 \times 2 \times 4$	m ³ m ³	1.615	
				RAZEM	1.615
3	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiłbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km $4.770 + 1.615$	m ³ m ³	6.385	
				RAZEM	6.385
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - po każdym następnym 1 km Krotność = 7 $4.770 + 1.615$	m ³ m ³	6.385	
				RAZEM	6.385
5	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV $8.0 \times 0.50 \times 0.50 + 12.0 \times 0.60 \times 1.75 + 10.50 \times 0.60 \times 1.70 + 19.50 \times 0.60 \times 1.50 + 10.50 \times 0.50 \times 0.40$	m ³ m ³	44.960	
				RAZEM	44.960
6	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV (po wykonaniu izolacji) $8.0 \times 0.50 \times 0.50 + 12.0 \times 0.60 \times 1.75 + 10.50 \times 0.60 \times 1.70 + 19.50 \times 0.60 \times 1.50 + 10.50 \times 0.50 \times 0.40$	m ³ m ³	44.960	
				RAZEM	44.960
7	KNR 4-02 0217-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana PCV	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-02 0214-04	Wymiana czyszczaka PCV kanalizacyjnego o śr. 110 mm	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-02 0215-02	Wymiana łącznika (trapera) o śr. 110 mm	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-01 0317-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu 19.0×1.50	m ² m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
11	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany wsypów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej $1.10 \times 0.85 \times 4 + 0.36 \times 0.85 \times 2 \times 4 \times 0.25$	m ³ m ³	1.547	
				RAZEM	1.547
12	KNR 4-01 0701-03	Odkucie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $7.50 \times 0.60 + 12.0 \times 1.70 + 10.50 \times 1.60 + 19.0 \times 1.50 + 10.50 \times 0.50$	m ² m ²	75.450	
				RAZEM	75.450
13	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie $7.50 \times 0.60 + 12.0 \times 1.70 + 10.50 \times 1.60 + 19.0 \times 1.50 + 10.50 \times 0.50$	m ² m ²	75.450	
				RAZEM	75.450
13	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na gruncie z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa $7.50 \times 0.60 + 12.0 \times 2.0 + 10.50 \times 2.0 + 19.0 \times 2.0 + 10.50 \times 1.0$	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
14	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na gruncie z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 2 102.500	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
15	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwnadpływowa z folii kubełkowej szerokiej - ściany 102.500	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
16	KNR-W 2-02 0514-01	Isolacje przy szarości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej listwa dociskowa nad folią 10.050	m ² m ²	10.050	
				RAZEM	10.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01 0109-05	Różne przesadzanie średniej gęstości krzewów	ha		
			ha	0.100	
				RAZEM	0.100
18	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz- chniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 19.50*2+10.50*2+2.50*2	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000