

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0404-0600	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowa- nych 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-04 0405-0200	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
3	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
4	KNR 4-04 0406-0200	Rozebranie ślepych pułapów 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
5	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
6	KNR 4-04 0406-0100	Rozebranie zasypki stropowej 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
7	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 0346-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na za- prawie cementowo-wapiennej 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 26.2	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
10	KNR 4-01 0317-0600	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końcówek belek. Zapra- wa z wapna suchogaszonego 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01 0204-0100	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 23	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 4-01 0203-0800	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych 0.1	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
14	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izola- cja pozioma podposadzkowa. 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
15	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
16	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 4 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
17	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
18	KNR 2-02 0803-0600	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 0121-0300	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. 14.6	m ² m ²	 14.600	
				RAZEM	14.600
20	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1, 2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/ 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 1017-0300	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe o pow.do 1,60 m ² , oszklone szybą o pow.do 0,20 m ² , fabrycznie wykończone / B.I.nr 8/96/ 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
23	KNR-K 04 0301-0100	Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym 29.2	m ² m ²	 29.200	
				RAZEM	29.200
24	KNR 2-02 0815-0500	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach 24.1	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
25	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach 44.2	m ² m ²	 44.200	
				RAZEM	44.200
26	KNR-I 0-12 0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
27	KNR 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych 97.5	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
28	KNR-I 0-12 1118-0600	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 2 1206-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Pronivin 18.6	m ² m ²	 18.600	
				RAZEM	18.600
30	KNR 2 1206-0400	Listwy do posadzek, przyściennie z polichlorku winylu klejone 23	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
31	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 3.8	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
32	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 8 3.8	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
33	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu 0.93	t t	 0.930	
				RAZEM	0.930