

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		wymiana stropu w mieszkaniu nr 8			
1.1	KNR 4-01 0402-0200	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
1.2	KNR 4-01 0609-0300	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.3	KNR 4-01 0411-0300	Wymiana elementów podłóg z desek. Ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 25 mm - lokal nr 8 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.4	KNR 4-01 0411-0600	Wymiana elementów podłóg z desek. Białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.5	KNR 4-01 0410-0300	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.6	KNR 4-01 0408-0100	Wymiana belek stropowych drewnianych 37.3	m m	 37.300	
				RAZEM	37.300
1.7	KNR 4-01 0627-0200	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi 34.3	m ² m ²	 34.300	
				RAZEM	34.300
1.8	KNR 4-01 0617-0100	Zabezpieczenie końców belek stropowych (zamurowywanych) w ścianach 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
1.9	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowe 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.10	KNR 2-02 2007-0300	Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach - lokal nr 4 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.11	KNR 2-02 2011-0100	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60 (B.I.nr 8/96) lokal nr 4 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
1.12	KNR 2-02 2006-0500	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 9,5 mm, na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie sufit w lokalu nr 4 5.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
2		strop nad mieszkaniem nr 9			
2.1	KNR 4-01 0408-0100	Wymiana belek stropowych drewnianych 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
2.2	KNR 4-01 0627-0200	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi 15.84	m ² m ²	 15.840	
				RAZEM	15.840
2.3	KNR 4-01 0617-0100	Zabezpieczenie końców belek stropowych (zamurowywanych) w ścianach 0.7	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
2.4	KNR 2-22 0602-0200	Podsufitki drewniane z desek o grubości 19 mm 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
2.5	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 14.3	m ² m ²	 14.300	
				RAZEM	14.300
2.6	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowe 14.3	m ² m ²	 14.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.300
3		remont lokalu nr 4 po wymianie belek stropowych			
3.1	KNNR-W 3 1013-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	10 m ²		
		4.6	10 m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
3.2	KNNR-W 3 1014-0400	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	10 m ²		
		0.4	10 m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
3.3	KNNR-W 3 1014-0200	Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów	10 m ²		
		1.6	10 m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3.4	KNNR-W 3 1003-0400	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	10 m ²		
		109.4	10 m ²	109.400	
				RAZEM	109.400
3.5	KNR 4-03 1135-0300	Demontaż lamp oświetleniowych punktowych i halogenowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3.6	KNR 5-08 0512-0100	Montaż lamp oświetleniowych punktowych i halogenowych - analogia	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000