

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zerwanie boazerii ze ścian	m ²		
d.1	0426-03				
	analogia				
		(0.32+1.85+1.40)*1.39	m ²	4.962	
				RAZEM	4.962
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%	m ²		
d.1	0701-05	(7.51*1.65+6.13*2.64+5.92*2.64+4.72*2.02+6.37*1.83+1.15*0.60+2.39*1.24+1.24*2.82+7.26*1.42+2.69*1.30+4.82*1.38+2.95*1.53+2.43*1.49+4.77*1.48+2.59*1.46+5.17*1.54+2.56*1.24+2.44*2.72+6.12*1.34+2.62*2.35+3.06*1.19+4.21*1.30*2)*30%	m ²	47.609	
		A (suma częściowa)	m ²	47.609	
		(6.20+0.61+2.87+0.36+0.83+0.43+0.72+2.23+0.30+5.85+2.70+7.26+2.71+6.29+3.10+4.80+2.61+7.25+0.33+1.71+2.46+6.12+2.42)*1.43*30%	m ²	30.099	
		B (suma częściowa)	m ²	30.099	
				RAZEM	77.708
3	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.2A+poz.2B	m ²	77.708	
				RAZEM	77.708
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach - 70%	m ²		
d.1	0713-01	(7.51*1.65+6.13*2.64+5.92*2.64+4.72*2.02+6.37*1.83+1.15*0.60+2.39*1.24+1.24*2.82+7.26*1.42+2.69*1.30+4.82*1.38+2.95*1.53+2.43*1.49+4.77*1.48+2.59*1.46+5.17*1.54+2.56*1.24+2.44*2.72+6.12*1.34+2.62*2.35+3.06*1.19+4.21*1.30*2)*70%	m ²	111.088	
		(6.20+0.61+2.87+0.36+0.83+0.43+0.72+2.23+0.30+5.85+2.70+7.26+2.71+6.29+3.10+4.80+2.61+7.25+0.33+1.71+2.46+6.12+2.42)*1.43*70%	m ²	70.230	
				RAZEM	181.318
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.3+poz.4	m ²	259.026	
				RAZEM	259.026
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	1510-01				
	z.sz.5.3				
		7.51*1.65+6.13*2.64+5.92*2.64+4.72*2.02+6.37*1.83+1.15*0.60+2.39*1.24+1.24*2.82+7.26*1.42+2.69*1.30+4.82*1.38+2.95*1.53+2.43*1.49+4.77*1.48+2.59*1.46+5.17*1.54+2.56*1.24+2.44*2.72+6.12*1.34+2.62*2.35+3.06*1.19+4.21*1.30*2	m ²	158.697	
				RAZEM	158.697
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02				
	z.sz.2.3.				
		(6.20+0.61+2.87+0.36+0.83+0.43+0.72+2.23+0.30+5.85+2.70+7.26+2.71+6.29+3.10+4.80+2.61+7.25+0.33+1.71+2.46+6.12+2.42)*1.43	m ²	100.329	
				RAZEM	100.329
8	KNR 4-01	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu	m ²		
d.1	0429-06				
	analogia				
		3.74*1.37+0.96*0.53+2.46*2.42	m ²	11.586	
				RAZEM	11.586
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - przy wejściu na strych	m ²		
d.1	2006-04				
	analogia				
		3.02*2.35+3.74*1.37+0.96*0.53+2.46*2.42	m ²	18.683	
				RAZEM	18.683
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m ²		
d.1	0713-02				
		2.21*3.48+1.92*1.43+5.90*5.05+3.57*1.93+5.84*1.19+2.37*2.84+4.60*1.31+1.15*1.53+4.46*1.32+1.22*1.61+3.02*2.35-poz.9	m ²	64.853	
				RAZEM	64.853
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01				
		2.21*3.48+1.92*1.43+5.90*5.05+3.57*1.93+5.84*1.19+2.37*2.84+4.60*1.31+1.15*1.53+4.46*1.32+1.22*1.61+3.02*2.35	m ²	83.536	
				RAZEM	83.536
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-07				
	z.sz.5.3				
		poz.9	m ²	18.683	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.683
13 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.11-poz.12	m ² m ²	64.853	
				RAZEM	64.853
14 d.1	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ² - okienka strychowe 0.44*0.70*2	szt. szt.	0.616	
				RAZEM	0.616
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych 3.54*2.85+1.36*2.70+1.95*2.55	m ² m ²	18.734	
				RAZEM	18.734
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodowych od spodu 1.00*0.23*16*2+1.00*0.20*15	m ² m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
17 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2.89+1.12+4.20+3.23+4.30+3.39+4.40)*0.90	m ² m ²	21.177	
				RAZEM	21.177
18 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych (2.98+1.04+4.25+4.27+3.26+0.98+4.16+3.29+4.39+4.32)*0.37	m ² m ²	12.188	
				RAZEM	12.188
19 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm (4.44+0.54+2.89+4.00+1.63+0.50+1.38+0.60+3.10+2.37+1.20+1.72+2.96+2.60+3.80+0.70+1.22+0.99+1.30+0.50+5.00)+(2.39+1.38+7.26+2.40+2.73+2.85+2.32+2.72)	m m	67.490	
				RAZEM	67.490
20 d.1	KNR 4-01 1212-45	Dwukrotne malowanie farbą olejną zlewów pojedynczych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.05*2.08+5.48*3.31+3.92*1.36+7.41*1.20+2.73*1.85+5.46*1.23+1.15*2.10+2.37*2.28+4.92*1.18+1.12*1.61+2.64*1.12	m ² m ²	73.017	
				RAZEM	73.017
22 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych poz.21	m ² m ²	73.017	
				RAZEM	73.017
23 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm poz.22	m ² m ²	73.017	
				RAZEM	73.017
24 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach poz.23	m ² m ²	73.017	
				RAZEM	73.017
25 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych 0.28*0.86*47	m ² m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
26 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa poz.25	m ² m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
27 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Zerwanie starych kątowników ze stopni schodowych 0.86*47	m m	40.420	
				RAZEM	40.420
28 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych poz.27	m m	40.420	
				RAZEM	40.420
2		Wywóz i składowanie gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.025+poz.21*0.003+poz.22*0.012	m ³ m ³	 3.038	
				RAZEM	3.038
30 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.29	m ³ m ³	 3.038	
				RAZEM	3.038
31 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.30*1.5	t t	 4.557	
				RAZEM	4.557