

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity (oprócz III p.) (2.82*2.77+1.34*4.38+0.57*2.82+1.98*1.11)+(2.85*3.21+1.35*3.96+2.85*1.45+1.99*1.37)+(2.85*3.93+1.54*2.80+2.85*1.40)	m ² m ²	58.342	
				RAZEM	58.342
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 65.3	m ² m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
3	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach (2.85*3.21+1.35*3.96+2.85*1.45+1.99*1.37)+(2.85*3.93+1.54*2.80+2.85*1.40)	m ² m ²	40.856	
				RAZEM	40.856
4	KNR-W 2-02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach-parter 2.82*2.77+1.34*4.38+0.57*2.82+1.98*1.11	m ² m ²	17.486	
				RAZEM	17.486
5	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.10*1.50*4	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.15*4	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
7	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 6.70*3*0.20+2.70*0.20*3	m ² m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.6 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów poz.1	m ² m ²	58.342	
				RAZEM	58.342
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany 21.60*2.90+ 23.63*2.84+15.60*2.70+3.60*2.70/2+5.46*2*2.90*2+3.72*2.01	m ² m ²	247.542	
				RAZEM	247.542
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian poz.10+0	m ² m ²	247.542	
				RAZEM	247.542
12	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie-ściany, schody od spodu 2.50*7+3.0*7+4*3.0+4*2.50+8*1.50+4*1.10+4*7*1.30	m m	138.000	
				RAZEM	138.000
13	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów wew. okien z PCV długości ponad 1 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki podokienników zew. 1.10*4*0.30	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
15	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	40.856	
				RAZEM	40.856
16	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 21.60*1.40+ 23.63*1.40+15.60*1.40+3.60*2.70/2*1.40+5.42*2*1.60*2+3.72*0.90	m ² m ²	130.002	
				RAZEM	130.002
17	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe- sufity i ściany poz.1+poz.16+poz.32	m ² m ²	215.132	
				RAZEM	215.132
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.3+15.9+8.53	m m	50.730	
				RAZEM	50.730
19	ZKNR C-2 0501-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa pod tynk kamyczkowy 21.60*1.50+23.63*1.50+15.60*1.50+3.60*2.70/2*1.50+5.46*2*1.30*2+3.72*1.30	m ² m ²	131.763	
				RAZEM	131.763
20	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19	m ²	131.763	
				RAZEM	131.763
21	KNR W-01 0203-01 analogia	Naprawa stopni schodowych, - warstwa szczerwna	m ²		
		0.28*1.16*32+0.28*1.30*15	m ²	15.854	
				RAZEM	15.854
22	KNR W-01 0203-04 analogia	Naprawa stopni schodowych, podklad cementowy, ukladany rucznie o grubosci 1 cm	m ²		
		poz.21	m ²	15.854	
				RAZEM	15.854
23	KNR W-01 0203-05 analogia	Naprawa stopni schodowych, podklad ukladany rucznie - dodatek za zmianę grubosci warstwy o 0,5 cm	m ²		
		poz.22	m ²	15.854	
				RAZEM	15.854
24	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		(2.85*3.21+1.35*3.96+2.85*1.45+1.98*1.37)+(2.85*3.93+1.54*2.80+2.85*1.40)	m ²	40.856	
				RAZEM	40.856
25	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 20mm - I II lp	m ²		
		poz.24	m ²	40.856	
				RAZEM	40.856
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-przemys- łowa lub równoważna	m ²		
		poz.24	m ²	40.856	
				RAZEM	40.856
27	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		23.60+19.20	m	42.800	
				RAZEM	42.800
28	KNR-W 2-02 1217-03 analogia	Obramienia z kątownika na styku posadzki drewn z betonową	m		
		1.30*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
29	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy schodów	m		
		5.30*2+3.72	m	14.320	
				RAZEM	14.320
30	KNR 4-01 0308-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian-węjsie do piwnicy	m ²		
		1.15*2.90-2.0	m ²	1.335	
				RAZEM	1.335
31	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - do piwnicy	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe blegów klatek schodowych kat. III- schody od spodu	m ²		
		(0.30+0.18)*1.16*32+(0.28+0.18)*1.30*15	m ²	26.788	
				RAZEM	26.788
33	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 m ² miejscu)-ścianka do piwnicy	m ²		
		poz.30*2	m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
34	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		2.82*2.77+1.34*4.38+0.57*2.82+1.98*1.11	m ²	17.486	
				RAZEM	17.486
35	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		poz.34	m ²	17.486	
				RAZEM	17.486
36	KNR-W 2-02 2127-01 z.sz. 5.4 analogia	Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych - płyty kamienne-parter	m ²		
		17.486	m ²	17.486	
				RAZEM	17.486
37	KNR-W 2-02 2128-09 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice, podstopnie - kamień naturalny - suchy montaż przed obsadzeniem Krotność = 2	elem.		
		47	elem.	47.000	
				RAZEM	47.000
38	KNR-W 2-02 2127-16	Cokołki o wysokości do 20 cm - granit	m		
		36.96+0.50*47	m	60.460	
				RAZEM	60.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1,28*2,10*2+1,45*2,05*2+ 0,70*2,0+0,90*2,0*2	m ²		
			m ²	16,237	
40	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosc 9 km 0,780	m ³	RAZEM	16,237
			m ³	0,780	
41	KNR 0-33(wł) 01-15 kalk. własna	Opłata za wysypisko śmieci poz.40*1,7	t	RAZEM	0,780
			t	1,328	
				RAZEM	1,326