

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.1	0509-02				
	z.sz.2.3.				
	9909-04/4				
	z.sz.2.4.				
	9910-03/4				
		(7.00+8.80)*0.5*7.70	m ²	60.830	
				RAZEM	60.830
2	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm	m ²		
d.1	0414-10				
		poz.1	m ²	60.830	
				RAZEM	60.830
3	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne)	m ²		
d.1	0103-02				
		poz.2	m ²	60.830	
				RAZEM	60.830
4	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu łąt kominarskich)	m ²		
d.1	0504-04				
	analogia				
		poz.3	m ²	60.830	
				RAZEM	60.830
5	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę dachówkami szczytowymi	m		
d.1	0203-01				
	analogia				
		7.7	m	7.700	
				RAZEM	7.700
6	TZKNBK V -	Wymiana belki stropowej	m		
d.1	038				
	analogia				
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Wzmocnienie belki i krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02				
		3.0+16.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa	m ²		
d.1	0627-04				
		poz.4	m ²	60.830	
				RAZEM	60.830
2		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04				
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0522-02				
		poz.10	m	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06				
	rozd.05				
	z.sz. 2.7.				
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0529-02				
	analogia				
		poz.12	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-02	Wymiana rury deszczowej długości 2,00 m z osadnikiem	kpl.		
d.2	0217-05				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-05II	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
d.2	0222-05				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> 7.50*0.35 <obróbki przy kominach> (1.30+0.45)*2*0.45 <obróbki przy murze> 5.20*0.40 <obróbka ogniomuru> 3.50*0.75 <obróbka łączenia dachówki z papą> 8.80*0.40	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.625 1.575 2.080 2.625 3.520	
				RAZEM	12.425
17 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej <pas nadrynnowy> 7.50*0.35 <obróbki przy kominach> (1.30+0.45)*2*0.45 <obróbki przy murze> 5.20*0.40 <obróbka ogniomuru> 3.50*0.75 <obróbka łączenia dachówki z papą> 8.80*0.40	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.625 1.575 2.080 2.625 3.520	
				RAZEM	12.425
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej - opaski na obróbkach kominów i przy murze 5.20*0.10+(1.30+0.45)*2*0.10	m ² m ²	 0.870	
				RAZEM	0.870
3		AKCESORIA DACHOWE			
19 d.3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-świetlików dachowych fabrycznie wykończonych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
21 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy ocynkowany i malo-wany proszkowo 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
22 d.4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków zewnętrznych - na gzymsie pod okapem 7.0*0.6	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
23 d.4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.22	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
24 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (3.20+1.55)*0.5*5.45+2.60*1.60+1.10*1.25	m ² m ²	 18.479	
				RAZEM	18.479
25 d.4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na korytarzu II piętra poz.24	m ² m ²	 18.479	
				RAZEM	18.479
26 d.4	KNR 0-21 4007-03	Montaż 2 warstw płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB) na belkach stropo-wych poz.25	m ² m ²	 18.479	
				RAZEM	18.479
27 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.26	m ² m ²	 18.479	
				RAZEM	18.479
28 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
29 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	Montaż aluminiowej listwy wykończeniowej 1.25	m m	 1.250	
				RAZEM	1.250
5		RUSZTOWANIE			
30 d.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.00	m ² m ²	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
31 d.5	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - z osłonami 7.50*8.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
32 d.5	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.31	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
33 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY			
34 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04+poz.22*0.025+poz.24*0.003	m ³ m ³	2.594	
				RAZEM	2.594
35 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.34	m ³ m ³	2.594	
				RAZEM	2.594
36 d.6		Składowanie gruzu poz.35*1.5	t t	3.891	
				RAZEM	3.891