

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 1,50*1,10*4+0,70*1,20*4+1,10*3,50+1,00*2,00+1,12*1,40*8+0,90*1,75	m ² m ²	 29.929	
				RAZEM	29.929
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 14,50*7,00-1,50*1,10*4-0,70*1,20*4-1,10*3,50-1,00*2,00 14,50*7,00-1,12*1,40*8-0,90*1,75	m ² m ² m ²	 85.690 87.381	
				RAZEM	173.071
3	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe (1,10+1,50*2)*4+(0,70+1,20*2)*4+(1,10+3,50*2)+(1,00+2,00*2)+(1,12+1,40*2)*8+(0,90+2*1,75)	m m	 77.660	
				RAZEM	77.660
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 4*1,36+4*0,60+8*1,40	m m	 19.040	
				RAZEM	19.040
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokłowej 14,50*2	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 173.071	
				RAZEM	173.071
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm poz.3*0,25	m ² m ²	 19.415	
				RAZEM	19.415
9	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7+poz.8	m ² m ²	 192.486	
				RAZEM	192.486
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.3	m m	 77.660	
				RAZEM	77.660
11	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - na cokole 14,50*0,60*2	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.11	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
13	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.12	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
14	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej 14,50*0,60*0,15*2	m ³ m ³	 2.610	
				RAZEM	2.610
15	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*14,50+4*0,60	m m	 31.400	
				RAZEM	31.400
16	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie opaski żwirowej przy ścianach 14,50*0,60*0,15*2	m ³ m ³	 2.610	
				RAZEM	2.610
17	KNKRB 6 1404-01	Transport materiałów sypkich (kruszywo) poz.16*1,65</m3>	t t	 4.307	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.307
18	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m2 0.71*0.71*4<szł.>	m ² m ²	 2.016	
				RAZEM	2.016
19	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne malowanie lakierobejcą desek okapu 0.70*14.50*2	m ² m ²	 20.300	
				RAZEM	20.300
20	TZKNBK XVIII II B-36	Demontaż rur wywiewnych blaszanych o śr. 120 - 250 mm 1	szł. szł.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. włas- na	Rura zewnętrzna z blachy ocynkowanej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 1.2	mb mb	 1.200	
				RAZEM	1.200
22	kalk. włas- na	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - wyczystka 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa - kratka wentylacyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody 6*0.23*1.31*0.19	m ³ bet. m ³ bet.	 0.343	
				RAZEM	0.343
24	KNR 4-01 0205-06	Wykonanie betonowych stopni schodowych 6	szł. szł.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (0.23+0.19)*1.31*6	m ² m ²	 3.301	
				RAZEM	3.301
26	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm mrozoodpornych antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną poz.25	m ² m ²	 3.301	
				RAZEM	3.301
27	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie murków oporowych (2.36+0.98)*0.5*1.17*2	m ³ m ³	 3.908	
				RAZEM	3.908
28	KNR 4-01 0304-01	Wykonanie muru oporowego gr. 1 cegły poz.27	m ³ m ³	 3.908	
				RAZEM	3.908
29	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami 14.50*7.00*2	m ² m ²	 203.000	
				RAZEM	203.000
30	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.29	m ² m ²	 203.000	
				RAZEM	203.000
31	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
32	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025+poz.11*0.025	m ³ m ³	 5.247	
				RAZEM	5.247
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.33	m ³ m ³	 5.247	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.247
35	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.34*1.5	t	7.871	
				RAZEM	7.871