

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 2.20*2 1.00*2+0.50+3.00*2+6.00*2+3.10+1.50+3.20+4.50	m m m	4.400 32.800	
				RAZEM	37.200
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 2/2	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR INS- TAL 0202-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) 1.00*2+0.50+3.00*2+6.00*2+3.10+1.50+3.20+4.50	m m	32.800	
				RAZEM	32.800
8	KNR INS- TAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 2.20*2	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 2/2	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR INS- TAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR INS- TAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR INS- TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 2	lokal. lokal.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm poz.1	m m	37.200	
				RAZEM	37.200
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm poz.1	m m	37.200	
				RAZEM	37.200
16	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
22	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.21	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
23	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.21*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150