

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 6.20+5.00+9.50	m m	 20.700	
				RAZEM	20.700
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 1.00*3+4.00+2.00+1.56+0.30*8	m m	 12.960	
				RAZEM	12.960
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 8/2	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	miejs. miejs.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20.70	m m	 20.700	
				RAZEM	20.700
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.96	m m	 12.960	
				RAZEM	12.960
8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 8/2	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 33.66/100	100 m 100 m	 0.337	
				RAZEM	0.337
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 33.66	m m	 33.660	
				RAZEM	33.660
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 33.66	m m	 33.660	
				RAZEM	33.660
16	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km 0.10	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 9 poz.19	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
21	Kalkulacja wlasna	Skadowanie gruzu	ton		
		poz.19*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150