

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.50 3.50+7.00+2.60+1.30+0.90	m m m	 3.500 15.300	
				RAZEM	18.800
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.90*2+0.30*12+2.50	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 12/2	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejs. miejs.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15.30	m m	 15.300	
				RAZEM	15.300
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
8	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.90	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 12/2	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Monobloko śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 26.70/100	100 m 100 m	 0.267	
				RAZEM	0.267
16	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.70	m m	 26.700	
				RAZEM	26.700
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.70	m m	 26.700	
				RAZEM	26.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowa- nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. włas- na	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.22	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
24	Kalkulacja wlasna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.22*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150