

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 1208-02 ściany otwory drzwiowe i okienne	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatka schodowa-otwory drzwiowe (1.3+2.75+1.3+2.45+4.6+1.75+4.6+2.9*6+(1.3*2+2.80)*3+(4.6*2+2.80)*2+1.6*2+2.80)*1.5 -(1.5*1.5+1.00*1.5*18+1.10*0.7*3)	m ² m ² m ²	123.525 -31.560	
				RAZEM	91.965
2	KNR 4-01 1202-09 ściany otwory drzwiowe i okienne sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² ściany +sufity-otwory drzwiowe i okienne (1.3*2+2.75)*(2.82-1.5)+2.45*1.5+(4.6*2+1.75+2.10*2+1.35)*1.5+2.9*6*1.5+ (1.3*2+2.80)*1.3*3+(4.7*2+2.80)*1.4*2+(1.6*2+2.80)*1.5 -(1.5*0.8+1.00*0.5*21+1.10*0.7*3) 1.3*2.75+4.6*2.77+2.10*1.35+1.3*2.80*3+4.70*2.80*2+2.80*2.70+0.4*2.8+2.9*2.8	m ² m ² m ² m ²	125.807 -14.010 73.192	
				RAZEM	184.989
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed położeniem gładzi oraz przed malowaniem 1.3*2.75+4.6*2.77+2.10*1.35+1.3*2.80*3+4.70*2.80*2+2.80*2.70+0.4*2.8+2.9*2.8	m ² m ²	73.192	
				RAZEM	73.192
4	KNR 0-23 2612-08 analogia okna drzwi	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.10+1.50*2)*2+1.10+1.75*2 (2.00*2+1.00)*18+(2.30*2+1.50)+(1.1+2.40*2)	m m m	12.800 102.000	
				RAZEM	114.800
5	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na stropach poz.3	m ² m ²	73.192	
				RAZEM	73.192
6	KNR 0-23 2611-02 analogia	jednokrotne gruntowanie emulsją - sufity poz.3	m ² m ²	73.192	
				RAZEM	73.192
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m ² m ²	73.192	
				RAZEM	73.192
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przed położeniem gładzi oraz przed malowaniem poz.2-poz.3	m ² m ²	111.797	
				RAZEM	111.797
9	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na ścianach poz.8	m ² m ²	111.797	
				RAZEM	111.797
10	KNR 0-23 2611-02 analogia	jednokrotne gruntowanie emulsją - ściany poz.8	m ² m ²	111.797	
				RAZEM	111.797
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m ² m ²	111.797	
				RAZEM	111.797
12	KNR 0-23 2611-02 analogia lamperia	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy żywiczny (marmolit) - nałożenie systemowej farby gruntującej lamperie na ścianach do wysokości 1,50 m od podłogi poz.1	m ² m ²	91.965	
				RAZEM	91.965
13	KNR 0-33 0124-05 analogia lamperia	Wykonanie tynków mozaikowych żywicznych (marmolit) - lamperie na ścianach do wysokości 1,50 m od podłogi poz.12	m ² m ²	91.965	
				RAZEM	91.965

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - schody betonowe 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.35*0.175*1.2*7	m ³ m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
16	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.88	m ² m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
17	KNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek 17.64	m ² m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
18	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 12.88	m ² m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
19	KNR 2-02 1118-01 stopnie be- tonowe spoczniki (piętra) podesty	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża stopnie betonowe + spoczniki (piętra)+podesty 0.35*1.30*6 1.3*2.75+4.6*2.8*3+1.7*2.80+2.1*1.35 1.3*2.8*3	m ² m ² m ² m ²	2.730 49.810 10.920	
				RAZEM	63.460
20	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me- todą zwykłą stopnie betonowe + spoczniki (piętra)+podesty poz.19	m ² m ²	63.460	
				RAZEM	63.460
21	KNR 2-02 1120-01 schody be- tonowe spoczniki (piętra) podesty otwory drzwiowe	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (na stopniach betonowych oraz na spocznikach) 0.35*6+0.175*7 1.3*2+2.75+4.6*2*3+2.80*4+2.10*2+1.7*2 (1.3*2+2.8)*3 -(1.5+1.0*18)	m m m m	3.325 51.750 16.200 -19.500	
				RAZEM	51.775
22	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (na stopniach betonowych oraz na spocznikach) poz. 21	m m	51.775	
				RAZEM	51.775
23	KNR 19-01 1310-03 balustrada stopnie podstopnice	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - balustrada, stopnie, podstopnice 3.0*1.1*6+1.5*1.1 1.35*0.3*8*6 1.35*0.17*2*9*6	m ² m ² m ² m ²	21.450 19.440 24.786	
				RAZEM	65.676
24	KNR 4-01 1209-09 analogia stopnie podstopnice	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic (obustronnie) i stopni (stopnie tylko od spodu) schodów drewnianych 1.35*0.3*8*6 1.35*0.17*2*9*6	m ² m ² m ²	19.440 24.786	
				RAZEM	44.226
25	kalkulacja własna	Uzupełnianie tralek drewnianych w balustradzie schodowej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 19-01 1308-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - balustrada 3.0*1.1*6+1.5*1.1	m ² m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
27	KNR 19-01 1310-05 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobienie farby z elementów konstrukcji schodów (m.in. policzków, wsporników pod stopnie i spoczniki)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR 19-01 1311-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie konstrukcji schodów (m.in. poręczników, wsporników pod stopnie i spoczniki)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 4-01 0820-03	Montaż płyt Osb na stopniach	m ²		
		1.35*0.3*8*6	m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
30	KNR 2-02 1114-03 stopnie	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
		1.35*0.3*2*8*6	m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
31	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędzi stopni oraz listew wykańczających na podestach	m		
		1.35*9*6	m	72.900	
				RAZEM	72.900
32	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		1.10*1.50+1.10*1.75*2	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
33	kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewn. z PVC, białych, pełnych	szt		
		1,10x0,26	szt	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewn.	m ²		
		0.25*1.1*3	m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
35	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów z blachy powlekane	m ²		
		poz.34	m ²	0.825	
				RAZEM	0.825
36	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0*2.0*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 drzwi wraz z naświetlami	m ²		
		1.8*2.4*2+1.0*2.9	m ²	11.540	
				RAZEM	11.540
38	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z przeszkleniem wraz z ościeżnicą	szt		
		1,0x2,0	szt	1.000	
		drzwi wejściowe oraz od podwórka			
		1			
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne wewnętrzne wraz z ościeżnicą	szt		
		1,0*2,0	szt	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
40	kalk. własna	Montaż drzwi zewnętrznych dwudzielnych (PCV) z górnym naświetlem wraz z ościeżnicą	szt		
		1,5x2,3	szt	2.000	
		drzwi wejściowe oraz od podwórka			
		2			
				RAZEM	2.000
41	kalk. własna	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z górnym naświetlem wraz z ościeżnicą	szt		
		1,1x2,9	szt	1.000	
		drzwi wejściowe do piwnicy			
		1			
				RAZEM	1.000