

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.61*(2.70+4.30)	m ²		
			m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
2	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach	m ²		
		poz.1	m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
3	KNR 4-01 d.1 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
		poz.1	m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
4	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m ²		
		poz.2	m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1.12*1.72+2.33*2.21+3.54*1.12+2.01*1.54+3.54*1.12+3.01*2.26+3.42*1.12+2.25*2.31+3.42*1.12+3.02*2.23+5.51*1.56+3.42*1.12+2.10*1.74	m ²		
			m ²	60.576	
				RAZEM	60.576
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.5	m ²	60.576	
				RAZEM	60.576
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.5	m ²	60.576	
				RAZEM	60.576
8	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.61+2*2.22+4.60)*0.90+2.20*0.30+3.01*2.0+(2.82+2.33+2.82)*1.26+3.42*1.01+(1.80+1.62+3.38)*1.0+(2.64+2.26+3.06)*1.27+3.92*1.22+(2.04+1.88)*1.12+3.20*0.95+(11.95+2.28+7.97+1.30)*1.26	m ²		
			m ²	89.393	
				RAZEM	89.393
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany (2.61+2*2.22+4.60)*0.90+2.20*0.30+3.01*2.0+(2.82+2.33+2.82)*1.26+3.42*1.01+(1.80+1.62+3.38)*1.0+(2.64+2.26+3.06)*1.27+3.92*1.22+(2.04+1.88)*1.12+3.20*0.95+(11.95+2.28+7.97+1.30)*1.26	m ²		
			m ²	89.393	
				RAZEM	89.393
10	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		poz.9	m ²	89.393	
				RAZEM	89.393
11	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 2.61+2*2.22+4.60+2.20+1.56+3.15+2*2.82+1.25+3.42+1.80+1.62+3.30+2.64+2.26+3.06+3.92+2.04+1.88+3.20+11.95+2.28+7.97+1.30+1.93+1.08	m		
			m	81.100	
				RAZEM	81.100
12	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.61+2*2.22)*0.51+4.60*1.65+(2.20+1.56+3.15)*1.50+(2*2.82+1.25)*1.50+(3.42+1.80+1.62+3.30)*1.50+(2.64+2.26+3.06)*1.50+(3.92+2.04+1.88+3.20)*1.50+(11.95+2.28+7.97+1.30+1.93)*1.50+1.57*1.08	m ²		
			m ²	115.436	
				RAZEM	115.436
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.12	m ²	115.436	
				RAZEM	115.436
14	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (2.61+2*2.22)*0.51+4.60*1.65+(2.20+1.56+3.15)*1.50+(2*2.82+1.25)*1.50+(3.42+1.80+1.62+3.30)*1.50+(2.64+2.26+3.06)*1.50+(3.92+2.04+1.88+3.20)*1.50+(11.95+2.28+7.97+1.30+1.93)*1.50+1.57*1.08	m ²		
			m ²	115.436	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	115.436
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%	m ²		
d.1	0701-06	(115.44+89.39)*0.30	m ²	61.449	
				RAZEM	61.449
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 30%	m ²		
d.1	0716-02	(115.44+89.39)*0.30	m ²	61.449	
				RAZEM	61.449
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi w piwnicy i wc	m ²		
d.1	1209-10	(1.0*2.00+1.10*2.20)*2.75<wsp.>	m ²	12.155	
	dwustronne			RAZEM	12.155
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzek schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	2*(2.70*0.30)*3+1.12*0.30*3	m ²	5.868	
	analogia			RAZEM	5.868
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²		
d.1	1212-05	(1.12+6*2.70)*0.90	m ²	15.588	
				RAZEM	15.588
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-09	0.22*0.97*51	m ²	10.883	
	analogia			RAZEM	10.883
21	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0417-06	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
22	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	4.35*2.66+2.61*1.82	m ²	16.321	
				RAZEM	16.321
23	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04	poz.22	m ²	16.321	
				RAZEM	16.321
24	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(11.95+7.97)*1.5	m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
25	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)	m ²		
d.1	0111-03	29.88	m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
26	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paro-przepuszczalny tynk cienkowarstwowy	m ²		
d.1	0113-01	29.88	m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
27	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paro-przepuszczalna powłoka malarska	m ²		
d.1	0113-02	29.88	m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
28	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża ścian pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	5.20*2.97	m ²	15.444	
				RAZEM	15.444
29	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stopnie schodowe	m ²		
d.1	0818-05	(0.32*0.97)*45	m ²	13.968	
				RAZEM	13.968
30	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1	1114-03	poz.29	m ²	13.968	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.968
31 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.90*2.50+2.61*1.55+2.30*1.40+1.58*1.13+2.0*1.41+2.88*2.25+2.05*1.77	m ²	29.229	
				RAZEM	29.229
32 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podlogowych	m ²		
		poz.31	m ²	29.229	
				RAZEM	29.229
33 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podlogowych OSB grub. 20 mm	m ²		
		poz.31	m ²	29.229	
				RAZEM	29.229
34 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW	m ²		
		poz.31	m ²	29.229	
				RAZEM	29.229
35 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		(2.90+2*2.50)+(2.61+2*1.55)+(2.30+2*1.40)+(1.58+2*1.13)+(2.0*2*1.41)+(2.88+2*2.25)+(2.05+2*1.77)+45*(2*0.32+0.97)	m	113.610	
				RAZEM	113.610
36 d.1	KNR 4-01 0901-09 analogia	Demontaż ćwierćwałków i kątowników z blachy ze stopni schodowych	m		
		51*0.97	m	49.470	
				RAZEM	49.470
37 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		51*0.97	m	49.470	
				RAZEM	49.470
38 d.1	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
39 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.38	m	35.000	
				RAZEM	35.000
40 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.76*5.5+1.76*0.20+2.31*2.42+2.26*1.05+1.72*2.10+3*1.05*0.2	m ²	22.237	
				RAZEM	22.237
41 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.40	m ²	22.237	
				RAZEM	22.237
42 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych	m ²		
		2.80*0.45	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
44 d.1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 14 cm do ścian	m ²		
		15.444	m ²	15.444	
				RAZEM	15.444
45 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		15.444	m ²	15.444	
				RAZEM	15.444
46 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		15.444	m ²	15.444	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 0-23 d.1 0931-02	Tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania 15.444	m ² m ²	RAZEM 15.444	15.444
48	KNR-W 4- d.1 01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm- gr. ścianki 1 cegła-14 mb, gr. ścianki 1,5 cegły - 15 mb (14+15)*100/15	otw. otw.	RAZEM 193.333	15.444 193.333
49	KNNR-W 3 d.1 0313-04 analogia	Rozebranie konstrukcji metalowej wypełnionej panelami PCV 3.60*1.15	m ² m ²	RAZEM 4.140	193.333 4.140
50	KNNR 7 d.1 0503-07	Witryny aluminiowe 3.60*1.15	m ² m ²	RAZEM 4.140	4.140 4.140
51	KNR-W 4- d.1 01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m2 w 1 miejscu 3.60*1.15	m ² m ²	RAZEM 4.140	4.140 4.140
2		Remont wc			
52	NNRNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 3*(1.27+0.96+0.82+1.04)*1.12	m ² m ²	RAZEM 13.742	13.742 13.742
53	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.52	m ² m ²	RAZEM 13.742	13.742 13.742
54	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia 3*(1.27+0.96+0.82)*1.50	m ² m ²	RAZEM 13.725	13.725 13.725
55	KNR-W 2- d.2 02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 3*0.96*1.20	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
56	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) 3*0.96*1.20	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
57	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3*0.96*1.20	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
58	KNR-W 4- d.2 01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podlogowych poz.57	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
59	KNR 0-21 d.2 4007-03	Montaż płyt podlogowych gr.18 mm (płyty OSB) poz.57	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
60	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.57	m ² m ²	RAZEM 3.456	3.456 3.456
61	KNR 2-02 d.2 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 3*[2*(0.96+0.05)+1.20]	m m	RAZEM 9.660	9.660 9.660
62	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*2.05*1.1*2.75<wsp.>	m ²	18.604	
				RAZEM	18.604
63 d.2	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² - z nawiewnikami 3*0.5*0.35	m ² m ²	 0.525	
				RAZEM	0.525
64 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych i blaszanych 3*2*0.55	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
65 d.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
66 d.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		Wywóz i składowanie gruzu			
67 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.15*0.025+poz.29*0.002+poz.31*0.002+poz.32*0.012+poz.22*0.025+poz.24*0.025+poz.57*0.002+poz.58*0.012	m ³ m ³	 3.634	
				RAZEM	3.634
68 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.67	m ³ m ³	 3.634	
				RAZEM	3.634
69 d.3	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.68*1.5	t t	 5.451	
				RAZEM	5.451