

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany $(1.52*2+2.48)*1.45-(1.0*0.5+1.45*0.86)+2.95*1.65+(1.22*2+2.48)*1.5+2.58*1.85+(1.91*2+2.48)*1.65-(1.50*1.08+1.0*0.5)+2.95*1.65+(1.22*2+2.48)*1.75+2.60*1.75+(1.56+4.70+2.60+1.44+0.92+0.43+0.30)*1.45+2.95*1.50+(1.30*2+2.48)*1.40+2.30*1.50+(2.14*2+2.48)*1.35-(1.50*0.85)+(2.65+4.45)*2*1.40-(1.0*0.5*4)+2.65*3.55+(1.35*2+2.48)*2.50+2.32*1.9+(1.94*2+2.48)*1.27$	m ² m ²	142.468	
				RAZEM	142.468
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit $(1.85+1.10+1.90+1.20+2.17+1.25+2.0)*2.48+4.14*1.72+1.0*1.55+2.15*2.37+4.43*2.78+(2.50+2.55+2.65+2.55+2.30+2.25+2.40+0.40+0.60*3+0.3*3)*1.25$	m ² m ²	79.902	
				RAZEM	79.902
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $(1.52*2+2.48)*1.50-(1.0*1.5+1.45*1.5)+2.95*1.5+(1.22*2+2.48)*1.5+2.58*1.50+(1.91*2+2.48)*1.50-(1.50*1.50+1.0*1.5)+2.95*1.50+(1.22*2+2.48)*1.50+2.60*1.50+(1.56+4.70+2.60+1.44+0.92+0.43+0.30)*1.50+2.95*1.50+(1.30*2+2.48)*1.50+2.30*1.50+(2.14*2+2.48)*1.50-(1.50*1.50)+(2.65+4.45)*2*1.50-(1.0*1.50*4)+2.65*1.50+(1.35*2+2.48)*1.50+2.32*1.5+(1.94*2+2.48)*1.50$	m ² m ²	123.060	
				RAZEM	123.060
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15% (poz.1+poz.3)*15%	m ² m ²	39.829	
				RAZEM	39.829
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.4	m ² m ²	39.829	
				RAZEM	39.829
6 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% poz.2*10%	m ² m ²	7.990	
				RAZEM	7.990
7 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.6	m ² m ²	7.990	
				RAZEM	7.990
8 d.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu (5.12+0.65)*2.48	m ² m ²	14.310	
				RAZEM	14.310
9 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych na ruszcie stalowym z ociepleniem wełną mineralną (0.20+0.30)*3.00*4+0.15*3*5.00*3	m ² m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
10 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Rozebranie obudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych (0.30+0.75)*2.15	m ² m ²	2.258	
				RAZEM	2.258
11 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych na ruszcie stalowym (0.30+0.75)*2.15+0.50*2.48*2	m ² m ²	4.738	
				RAZEM	4.738
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.1+poz.3	m ² m ²	265.528	
				RAZEM	265.528
13 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej poz.12	m ² m ²	265.528	
				RAZEM	265.528
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany pod malowanie poz.13	m ² m ²	265.528	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	265.528
15 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.1	m ²		
			m ²	142.468	
				RAZEM	142.468
16 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie poz.3	m ²		
			m ²	123.060	
				RAZEM	123.060
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2-poz.8	m ²		
			m ²	65.592	
				RAZEM	65.592
18 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej poz.17	m ²		
			m ²	65.592	
				RAZEM	65.592
19 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2	m ²		
			m ²	79.902	
				RAZEM	79.902
20 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.18	m ²		
			m ²	65.592	
				RAZEM	65.592
21 d.1	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit poz.8	m ²		
			m ²	14.310	
				RAZEM	14.310
22 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów i belek spocznikowych 0.35*1.25+0.10*2.48*3+0.30*0.28*0.5*65	m ²		
			m ²	3.912	
				RAZEM	3.912
23 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi otynkowanych belek stropów piętrowych i spocznikowych (0.25+0.12)*1.25*4	m ²		
			m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
24 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (0.90*2.00+1.00*2.00*5)*2.75<wsp.>	m ²		
			m ²	32.450	
				RAZEM	32.450
25 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - drewniany pochwyt balustrady 2.70*3+2.80*2+2.60+2.40*2+1.35	m		
			m	22.450	
				RAZEM	22.450
26 d.1	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	Lakierowanie dwukrotne pochwytu poz.25*0.15	m ²		
			m ²	3.368	
				RAZEM	3.368
27 d.1	KNR 4-01 1301-03 analogia	Uzupełnienie tralek metalowych ze wzmocnieniem i usztywnieniem balustrady 1.05*10	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
28 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 22.45*1.05	m ²		
			m ²	23.573	
				RAZEM	23.573
29 d.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.12*1.77+0.95*1.92*2	m ²		
			m ²	5.630	
				RAZEM	5.630
30 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - z nawiewnikami 1.12*1.95*2+1.12*2.02	m ²		
			m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
31 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.30*6+1.15*6	m	14.700	
				RAZEM	14.700
32 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych ceramicznych do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 100-01 z ociepleniem wełną mineralną 1.85*2.60*3	m ²		
			m ²	14.430	
				RAZEM	14.430
36 d.1	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi wewnątrzkatkowe stalowe pełne w ściankach	m ²		
		1.00*2.05*3	m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
38 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		1.85*1.50*2*3+(1.85*1.65+1.85*1.45*2)*2	m ²	33.485	
				RAZEM	33.485
39 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		1.85*1.50*2*3	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
40 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
		(1.85*1.65+1.85*1.45*2)*2	m ²	16.835	
				RAZEM	16.835
41 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.58*2.48+4.14*1.72+1.00*1.55+1.60*4.70+1.45*0.92+1.84*2.92+2.80*4.45+1.63*2.48	m ²	43.318	
				RAZEM	43.318
42 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
		poz.41	m ²	43.318	
				RAZEM	43.318
43 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.42	m ²	43.318	
				RAZEM	43.318
44 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
45 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Montaż aluminiowych listew antypoślizgowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1.25*5	m	6.250	
				RAZEM	6.250
46 d.1	NNRNKB 202 1130-02 analogia	Warstwa wyrównawcza zaprawą Ceresit CR 44	m ²		
		1.28*1.20+1.57*2.48+0.60*1.28+1.36*2.48*4	m ²	19.689	
				RAZEM	19.689
47 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (na płytach kamiennych)	m ²		
		1.28*1.20+1.57*2.48+0.60*1.28+1.36*2.48*4	m ²	19.689	
				RAZEM	19.689

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach poz.47	m ² m ²	 19.689	
				RAZEM	19.689
49 d.1	NNRNKB 202 1130-02 analogia	Warstwa wyrównawcza stopnic schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 1.38*0.30*4+1.25*0.30*69+1.28*0.30*3	m ² m ²	 28.683	
				RAZEM	28.683
50 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnice) poz.49	m ² m ²	 28.683	
				RAZEM	28.683
51 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnice) 28.683	m ² m ²	 28.683	
				RAZEM	28.683
52 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnice 1.50*0.18*4+1.25*0.18*69+1.28*0.18*3	m ² m ²	 17.296	
				RAZEM	17.296
53 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnice poz.52	m ² m ²	 17.296	
				RAZEM	17.296
54 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 32.0+12.5	m m	 44.500	
				RAZEM	44.500
55 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
56 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.4*0.025+poz.6*0.025+poz.41*0.003	m ³ m ³	 1.325	
				RAZEM	1.325
57 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.56	m ³ m ³	 1.325	
				RAZEM	1.325
58 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.57*1.5	t t	 1.988	
				RAZEM	1.988
2		Tunel			
59 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.90*2*3.75+0.30*2.60+0.70*2.60+1.50*2.60	m ² m ²	 88.250	
				RAZEM	88.250
60 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.59	m ² m ²	 88.250	
				RAZEM	88.250
61 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.90*2.60	m ² m ²	 28.340	
				RAZEM	28.340
62 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.61	m ² m ²	 28.340	
				RAZEM	28.340
63 d.2	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 ceg. 3.20*1.90	m ² m ²	 6.080	
				RAZEM	6.080
64 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.60	m ² m ²	 88.250	
				RAZEM	88.250
65 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.62	m ²	28.340	
				RAZEM	28.340
66	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
		poz.64	m ²	88.250	
				RAZEM	88.250
67	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów	m ²		
		poz.65	m ²	28.340	
				RAZEM	28.340
68	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowe dwustronnie	m ²		
		2.60*2.00*2+1.45*2.36*2	m ²	17.244	
				RAZEM	17.244
69	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie naświetla	m ²		
		2.66*1.00*2.25<wsp.>	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
70	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm - demontaż pionu	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
72	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łączn.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		poz.71	m	4.200	
				RAZEM	4.200
73	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku - pion	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
74	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		poz.73	m	4.200	
				RAZEM	4.200
75	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - na podłożu z płyt kamiennych	m ²		
		28.34	m ²	28.340	
				RAZEM	28.340
76	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 2.5	m ²	28.340	
		poz.75			
				RAZEM	28.340
77	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.59*0.025+poz.61*0.025	m ³	2.915	
				RAZEM	2.915
78	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	2.915	
		poz.77			
				RAZEM	2.915
79	kalk. własna d.2	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.78*1.5	t	4.373	
				RAZEM	4.373
3		Zejsście do piwnicy			
80	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(1.05*2+2.52)*2.20+2.20*1.40+2.50*0.50	m ²	14.494	
				RAZEM	14.494
81	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.80	m ²	14.494	
				RAZEM	14.494
82	KNR 4-01 d.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2.50*1.35	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.375	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
84 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.81	m ²	14.494	
				RAZEM	14.494
85 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufit	m ²		
		poz.83	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
86 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
		poz.84	m ²	14.494	
				RAZEM	14.494
87 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów	m ²		
		poz.85	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
88 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowe dwustronne	m ²		
		1.02*1.62*2	m ²	3.305	
				RAZEM	3.305
89 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na płytach kamiennych	m ²		
		3.38	m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
90 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m ²		
		poz.89	m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
91 d.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2.50*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
92 d.3	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.91	m	5.000	
				RAZEM	5.000
93 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.16*1.86	m ²	2.158	
				RAZEM	2.158
95 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
96 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.80*0.025+poz.82*0.025	m ³	0.447	
				RAZEM	0.447
97 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.447	
		poz.96			
				RAZEM	0.447
98 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.97*1.5	t	0.671	
				RAZEM	0.671
4		Remont WC na I i II piętrze			
99 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²		
		(2.80+2.65)*2*3.30*2+2.80*2.65*2	m ²	86.780	
				RAZEM	86.780
100 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w WC o pow.odbicia ponad 5 m2 - 15%	m ²		
		(2.80+2.65)*2*3.30*2*15%	m ²	10.791	
				RAZEM	10.791

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.100	m ² m ²	 10.791	
				RAZEM	10.791
102 d.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - 15% 2.80*2.65*2*15%	m ² m ²	 2.226	
				RAZEM	2.226
103 d.4	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.102	m ² m ²	 2.226	
				RAZEM	2.226
104 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.80+2.65)*2*3.30*2	m ² m ²	 71.940	
				RAZEM	71.940
105 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 2.80*2.65*2	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
106 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany poz.104	m ² m ²	 71.940	
				RAZEM	71.940
107 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity poz.105	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
108 d.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (2.80+2.65)*1.50*2	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
109 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów poz.106+poz.107-poz.108	m ² m ²	 70.430	
				RAZEM	70.430
110 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży na płytach kamiennych 2.80*2.65*2	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
111 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.110	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
112 d.4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłóży (2.80+2.65)*2	m m	 10.900	
				RAZEM	10.900
113 d.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.112	m m	 10.900	
				RAZEM	10.900
114 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianki drewnianej działowej (2.40+3.00)*2.65*2	m ² m ²	 28.620	
				RAZEM	28.620
115 d.4	KNNR 3 0702-02	Naprawa drzwi drewnianych z ościeżnicą 1.00*2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
116 d.4	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.4	KNR 4-01 0919-30	Wymiana zawiasów drzwiowych przelotowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.4	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.00*2.25*2.75<wsp.>	m ² m ²	 6.188	
				RAZEM	6.188
120 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi nietypowe drewniane 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.4	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 0.60*2.15	m ² m ²	 1.290	
				RAZEM	1.290
122 d.4	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.100*0.025+poz.102*0.025	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
125 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.124	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
126 d.4	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.125*1.5	t t	 0.488	
				RAZEM	0.488