

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm	m		
		26.4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		3.1+4.0	m	7.100	
				RAZEM	7.100
3	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia gazomierz- rzy 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.1	m	3.100	
				RAZEM	3.100
5	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		26.4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach Krotność = 0.5	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 25 mm - w instalacjach	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		29.5+4.0	m	33.500	
				RAZEM	33.500
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.10	m		
			m	33.500	
				RAZEM	33.500
12	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (poz.3+poz.4+poz.5)/100	100 m		
			100 m	0.335	
				RAZEM	0.335
13	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - w lokalach gminnych	lokal.		
		2	lokal.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0633-01 analogia	Przygotowanie instalacji gazowej do spawania	pkt.pob		
		1	pkt.pob	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-19 0124-01	Monobloki o śr.nom. 40 mm przeciw prądom błądzącym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 4 1427-01 analogia	Przejście przez ściany i stropy rurami ochronnymi	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000