

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WENTYLACJA MIESZKANIE NR 1			
1.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cemento-wo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.3	kalk. własna	rura wentylacyjna z blachy ocynkowanej w otulinie termicznej 150/225 mm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
1.4	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej fi 150/225 mm dwuściennej izolowanej - trójnik, wyczystka, odskraplacz, para-sol 1+1	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.5	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.6	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyrń.jednowarstw.55-01 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.7	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud.kanału wentylacyjnego na zewnątrz płytami OSB gr.15 mm na rusztach metal.pojedyrń.jednowarstw.100-01 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.8	kalk. własna	Obsługa komiarska - Odbiór 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.05	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
1.10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 0.05	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
1.11	kalk. własna	składowanie gruzu na wysypisku 0.1	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
1.12	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.13	kalk. własna	demontaż istniejącej wentylacji 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.14	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w drzwiach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000