

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.50*0.25*2	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
4	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	miejs. miejs.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 4	miejs. miejs.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm 0.50*4	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryw z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m2 4	miejs. miejs.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35*4	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
11	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 6.40+6.40+10.30+10.30	mb mb	 33.400	
				RAZEM	33.400
12	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 3+3+4+4	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana 0.25*9.50*2	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16		Odiór przez służby kominiarskie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.17	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
19	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku poz.18*1.50	t		
			t	0.150	
				RAZEM	0.150