

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233253-7	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - opaska	m ²		
d.1.	0815-01				
1		42.3	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
1.2		Rozebranie nawierzchni asfaltowych			
2	KNR 2-31	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m ²		
d.1.	0803-03				
2		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
3	KNR 2-31	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m ²		
d.1.	0803-04				
2		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
4	KNR 2-31	Rozbiórka - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (Rx0,5)	m ²		
d.1.	0114-03				
2		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
5	KNR 2-31	Rozbiórka - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Rx0,5)	m ²		
d.1.	0114-04				
2		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
6	KNR 2-31	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m ²		
d.1.	0802-07				
2		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
1.3		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorcy o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³		
d.1.	0201-02				
3		224.2	m ³	224.200	
				RAZEM	224.200
8		Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wykopów i stref niebezpiecznych	kpl		
d.1.					
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45453000-7	Izolacje i roboty towarzyszące			
	45324000-4				
2.1		Izolacje			
9	KNR 0-39	Gruntowanie Eurolanem TG 2 przy użyciu aparatów z pompą ręczną podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8	m ²		
d.2.	0114-03				
1		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
10	KNR 0-39	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pod ciśnieniem za pomocą mikrozapraw uszczelniających - superflex D1, trzy warstwy (Rx6)	m ²		
d.2.	0117-06				
1		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
11	KNR 9-15	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS	m ²		
d.2.	0401-01				
1		123.64	m ²	123.640	
				RAZEM	123.640
12	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.2.	0207-02				
1		123.64	m ²	123.640	
				RAZEM	123.640
13		Bezinwazyjne osuszanie murów (zalecany system urządzenia Aquapol lub równoważne)	kpl		
d.2.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Tynkowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		570.88	m ²	570.880	
				RAZEM	570.880
15 d.2. 2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		244.79	m ²	244.790	
				RAZEM	244.790
16 d.2. 2	KNR K-35 0304-01	Iniekcje ciśnieniowe suchych rys o rozwarości do 0,5mm w elementach ceglanych o grubości do 0,25m (Rodzaj żywicy iniekcyjnej epoksydowa Injektions-harz EP) - uzupełnienie spoin	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2. 2	KNR K-35 0216-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego (Preparat antysolny Remmers Salzsperre)	m ²		
		570.88+244.79	m ²	815.670	
				RAZEM	815.670
18 d.2. 2	KNR K-35 0217-01	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłożu warstwy szczepnej - ATLAS TRO	m ²		
		570.88+244.79	m ²	815.670	
				RAZEM	815.670
19 d.2. 2	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie tynku wapienno - cementowego ATLAS TWC na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		570.88+244.79	m ²	815.670	
				RAZEM	815.670
20 d.2. 2	KNR AT-26 0303-01	Ręczne malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatową (krzemianową)	m ²		
		570.88+244.79	m ²	815.670	
				RAZEM	815.670
3	45233253-7	Odtworzenie nawierzchni			
3.1		Roboty ziemne			
21 d.3. 1	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³		
		224.2	m ³	224.200	
				RAZEM	224.200
22 d.3. 1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi - warstwami co 15cm	m ³		
		224.2	m ³	224.200	
				RAZEM	224.200
3.2		Chodni z płyt betonowych			
23 d.3. 2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
		42.3	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
24 d.3. 2	KNR 2-31 0114-04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
		42.3	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
25 d.3. 2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie opaski, materiał z odzysku	m ²		
		42.3	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
3.3		Nawierzchnie asfaltowe			
26 d.3. 3	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
27 d.3. 3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.3. 3	KNR 2-31 0114-04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
29 d.3. 3	KNR 2-31 0503-01	Chodnik z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m ²		
		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
30 d.3. 3	KNR 2-31 0503-02	Chodnik z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm po zagęszczeniu	m ²		
		59.5	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
3.4		Schody			
31 d.3. 4	KNNR 2 0101-08	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych schodów prostych na płycie	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
32 d.3. 4	KNNR 2 0107-09	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodów prostych	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
33 d.3. 4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050