

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEWODY WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ			
1 d.1	KNR 4-02 0114-04 analogia dot. miejs- ca po roz- biórce inst. wentylacji	Demontaż przewodu wentylacji z blachy stalowej i PCW	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1	KNR-W 4- 01 0414-04 analogia dot. miejs- ca po roz- biórce inst. wentylacji	Uzupełnienie podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0712-10 dot. miejs- ca po roz- biórce inst. wentylacji	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropie drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-01 0424-03 W-1	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-01 0424-05 W-1	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
		0,25	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
7 d.1	wycena in- dywidualna W1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej izolowane śr. 150/225 wraz z próbą montażową	kompl.		
		2	kompl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	wycena in- dywidualna	Nawiewnik ścienny higrosterowany o przepływie powietrza 5-30m ³ /h z montażem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 45400000-1		KOMIN Z PRZEWODEM DYMOWYM I WENTYLACYJNYM			
9 d.2	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*0.3*2	m ²		
			m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
10 d.2	KNR 2-02 0290-02 analogia	Pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
		(4*0.25*0.4)/1000	t	0.00040	
				RAZEM	0.00040
11 d.2	KNR 4-06 0217-01 analogia	Spawanie prętów do dwuteowników o wysokości do 100 mm w pozycji podolnej z obracaniem	spoin.		
		4	spoin.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.37*0.75*2	m ²		
			m ²	0.555	
				RAZEM	0.555

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR 4-01 0317-07 analogia	Wykonanie fundamentu pod komin na belkach stalowych obsadzonych wspornikowo 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 0.25	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
17 d.2	KNR 9-07 0207-03	Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 6 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	wycena in- dywidualna	Montaż nasady kominowej typu "strażak" dn 200 i daszku na przewodzie wentylacyjnym z blachy kwasoodpornej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR-W 4- 01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 0.5	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
20 d.2	KNR-W 4- 01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2*0.5*1.14)+(2*0.36*1.14)	m ² m ²	 1.961	
				RAZEM	1.961
21 d.2	TZKNBK VII -114	Izolacja sucha pionowa z płyt wełny mineralnej na kominie pomiędzy belkami stropowymi i elementami więźby dachowej 0.55*2.15+3*0.3*0.3	m ² m ²	 1.453	
				RAZEM	1.453
22 d.2	KNR-W 4- 01 0711-03 II piętro poddasze	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na kominie (2*2.56*0.5)+(2*2.56*0.36) (2*2.15*0.55)+(2.15*0.36+2.15*0.41)	m ² m ² m ²	 4.403 4.021	
				RAZEM	8.424
23 d.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 2.56*0.17+2.56*0.05	m ² m ²	 0.563	
				RAZEM	0.563
24 d.2	KNR 2-02 2006-03 z.sz. 5.3.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Oddzielne pasy szer.do 30 cm. 2.56*0.17+2.56*0.05	m ² m ²	 0.563	
				RAZEM	0.563
3		GRUZ I ODPAD BUDOWLANY			
25 d.3		Wynajęcie konterera 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont mieszkania			
1	KNR 2-02	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu	szt.		
d.1	1301-01	A-1 z kafli kwadratowych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.1	0320-02	cegł	m ²	3.400	
		0.80*2.00+0.90*2.00		RAZEM	3.400
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m ²		
d.1	1019-01	powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.800	
		0.90*2.00		RAZEM	1.800
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6	m ²		
d.1	1017-01	m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.600	
		0.80*2.00		RAZEM	1.600
6	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych meta-	m ²		
d.1	1510-06	lowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²	1.700	
		(0.90*2.00+0.80*2.00)*0.5<wsp>		RAZEM	1.700
10	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników blaszanych	m		
d.1	0354-11	2*1.1	m	2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m	szt.		
d.1	0321-01	w ścianach z cegł	szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m		
d.1	0708-03	cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5.100	
		2*2.1+0.9		RAZEM	5.100
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m		
d.1	0708-02	cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	8.000	
		(2*1.50+1.00)*2		RAZEM	8.000
14	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i	szt.		
d.1	0909-01	skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
15	KNR 4-01	Wymiana okapników skrzydeł okiennych	szt.		
d.1	0908-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01	Wymiana klamek (oliwek)	szt.		
d.1	0919-08	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0	m ²		
d.1	1209-06	m2	m ²	6.750	
		1.00*1.50*2*2.25<wsp.>		RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.88*5.02*70%	m ²	17.148	
				RAZEM	17.148
19	KNR-W 4- d.1 01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
		4.88*3.00+0.76*2.90+1.26*1.90	m ²	19.238	
				RAZEM	19.238
20	KNR 0-21 d.1 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m ²		
		poz. 19	m ²	19.238	
				RAZEM	19.238
21	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		4.88*5.02	m ²	24.498	
				RAZEM	24.498
22	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
		(4.88+5.02+1.98+2.02+1.26+1.00)*2-(0.90+4*0.8)	m	28.220	
				RAZEM	28.220
23	KNR 4-01 d.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 3 d.1 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - ścianki wc i przedpokoju	m ²		
		(2*1.26+0.76+1.00+1.98)*2.56	m ²	16.026	
				RAZEM	16.026
25	KNR 2-02 d.1 2006-03 analogia	Demontaż okładzin z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynczych na ścianach - ściany od strony korytarza w aneksie kuchennym i przedpokoju	m ²		
		4.88*2.56-0.90*2.10	m ²	10.603	
				RAZEM	10.603
26	KNR 2-02 d.1 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		poz.25	m ²	10.603	
				RAZEM	10.603
27	KNR-W 3 d.1 0314-03 analogia	Wymiana płyt gipsowo-kartonowych na suficie	m ²		
		4.88*5.02	m ²	24.498	
				RAZEM	24.498
28	KNR-W 2- d.1 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z ociepleniem wełną mineralną	m ²		
		(2*1.26+0.76+1.00+1.98)*2.56-2*0.80*2.00	m ²	12.826	
				RAZEM	12.826
29	KNR AT-02 d.1 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
31	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 d.1 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub łatową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.80*2.00*2*0.5<wsp>	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity 4.88*5.02	m ² m ²	 24.498	 24.498
				RAZEM	24.498
35 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany (2*5.02+2*4.88+4*1.262*1.00+2*0.76+2*1.98)*2.56-(2*1.00*1.50+2*0.80*2.10+0.90*2.10)	m ² m ²	 69.390	 69.390
				RAZEM	69.390
36 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity i ściany) poz.34+poz.35	m ² m ²	 93.888	 93.888
				RAZEM	93.888
2		Komórka piwniczna			
37 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.00*1.80	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
38 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.00*(2*1.80+1.00)	m ² m ²	 9.200	 9.200
				RAZEM	9.200
39 d.2	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.37+poz.38	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
40 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitów poz.39	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
41 d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cielskie pełne do komórek piwnicznych 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
42 d.2	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
44 d.2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm 1.00*1.80*0.10	m ³ m ³	 0.180	 0.180
				RAZEM	0.180
45 d.2	KNR 2-02 1101-02	Posadzka betonowa grub. 10 cm poz.44	m ³ m ³	 0.180	 0.180
				RAZEM	0.180
46 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.30	m ³ m ³	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
47 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.46	m ³ m ³	 1.300	 1.300
				RAZEM	1.300
48 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.47*1.5	t t	 1.950	 1.950
				RAZEM	1.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR INS- TAL 0204- 01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm Krotność = 0.5 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4- 01 0324-01 analogia	Montaż stelaża pod gazomierz 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR INS- TAL 0206- 02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR INS- TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 5.0	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm 7.0	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
8	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych poz.7	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
9	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	 1.50	
				RAZEM	1.50
10	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 1.0	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem me- todą wciskową poz.9	m m	 1.50	
				RAZEM	1.50
12	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową poz.10	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka na szafce 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 2-15 0115-01	Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr.nominalnej 15 mm - pralka, zlewozmywak, umywalka	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - zlewozmywak, umywalka	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm - pod pralkę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15 0114-01	Montaż zaworu czepnego o śr. 15 mm - pralka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		8.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR-W 4-02 0413-01	Demontaż kotła	kocioł		
		1	kocioł	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		20.0	m	20.00	
				RAZEM	20.00
34	KNR-W 4-02 0419-02	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 250 dm3	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		POMIARY			
1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.1		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.1		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.1		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.1		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.1		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
d.1		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
2		OSPRZĘT			
7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03 1133-02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
d.2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - WOS 60W	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. P 302 25A 30mA	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. - S 191 10-16AB	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000