

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Lokal nr 1			
1	KNR 4-02	Demontaż istniejącej wentylacji z rur PCV w pomieszczeniu łazienki	szt.		
d.1	0233-08				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w łazience po zdemontowanej wentylacji pcv	szt.		
d.1	0310-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena indywidualna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowane o przepustowości powietrza 5-30m3/h	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-08				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,kolano,trójnik z wyczystką i odskraplaczem,nasada kominowa wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu, konsola wsporcza, wsporniki z obejmą/,mocowany od strony ściany zewnętrznej , montowany z podnośnika samochodowego.-wysokości 13,8m	m ²		
d.1	0116-03	2*3.14*0.1125*[4.0+9.80]	m ²	9.750	
	analogia			RAZEM	9.750
8	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,kolano,trójnik z wyczystką i odskraplaczem,nasada kominowa wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu, konsola wsporcza, wsporniki z obejmą/,mocowany od strony ściany zewnętrznej , montowany z podnośnika samochodowego.-wysokości 12,9m	m ²		
d.1	0116-03	2*3.14*0.1125*[3.10+9.80]	m ²	9.114	
	analogia			RAZEM	9.114
9	KNR 2-17	Osadzenie krtek wentylacyjnych w przewodzie kołowym	szt.		
d.1	0140-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-17	Przewód wentylacji nawiewnej wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej gr 0,65mm kanałem o przekroju prostokątnym 100x200 mm.	m ²		
d.1	0101-02	8.40*0.60	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
11	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych	szt.		
d.1	0138-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z przewodem wentylacyjnym	szt.		
d.1	0323-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. wraz z przewodem wentylacyjnym	szt.		
d.1	0323-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg wraz z przewodem wentylacyjnym	szt.		
d.1	0323-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
d.1	2004-05	4.0*0.60	m ²	2.400	
		3.10*0.90	m ²	2.790	
		2.61*1.60+4.76*0.95	m ²	8.698	
				RAZEM	13.888
16	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK	m		
d.1	2057-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.0*3.10 2.61*2+4.76	m m	7.100 9.980	
				RAZEM	17.080
17 d.1	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem 4.0*2+3.10*2 0.9*2+0.6*2 2.61*2+1.6*2 4.76*2+0.95*2	m m m m m	 14.200 3.000 8.420 11.420	
				RAZEM	37.040
18 d.1	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2*4 2*2	szt. szt. szt.	 8.000 4.000	
				RAZEM	12.000
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie poz.15 1.0*12	m ² m ² m ²	 13.888 12.000	
				RAZEM	25.888
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.0*12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.15	m ² m ²	 13.888	
				RAZEM	13.888
22 d.1	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 11.50	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
23 d.1	KNR 4-01 0920-25 analogia	Wykonanie powiększenia otworu wentylacyjnego w drzwiach łazienki do pow. 220cm2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 3.14*0.1125*0.1125*0.48*2 3.14*0.1125*0.1125*0.12*3 0.10*0.20*0.50 0.10*0.20*0.25 poz.26*0.25*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.038 0.014 0.010 0.005 0.125	
				RAZEM	0.192
25 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.24*1.3	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
26 d.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1	KNR 4-06 0217-02 analogia	Dostarczenie belek stalowych, spawanie łukowe doczołowe dwuteowników 100 i 120 2	spoin. spoin.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych fi 12 do dwuteowników 0.1	m spoi- ny m spoi- ny	 0.100	
				RAZEM	0.100
29 d.1	KNR 4-01 1304-06	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 7-28 0211-02	Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników o masie do 20 kg	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1	KNR-W 2-02 2603-01 analogia	Okładzina zewnętrznych kominów z płyt cementowych aquapanel na ruszcie metalowym z izolacją płytami z wełny mineralnej gr. 50mm (0.4*2+0.85)*8.55 0.40*0.85	m ² m ² m ²	 14.108 0.340	
				RAZEM	14.448
32 d.1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*2	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Lokal nr 4			
34 d.2	KNR 4-02 0233-08 analogia	Demontaż istniejącej wentylacji z rur PCV w pomieszczeniu łazienki i kuchni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.2	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w łazience i kuchni po zdemontowanej wentylacji pcv 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2	Wycena indywidualna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowane o przepustowości powietrza 5-30m ³ /h 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.2	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.2	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,kolano,trójnik z wyczystką i odskraplaczem,nasada kominowa wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu, konsola wsporcza, wsporniki z obejmą/,mocowany od strony ściany zewnętrznej , montowany z podnośnika samochodowego.-wysokości 7,10m 2*3.14*0.1125*[0.55+6.55]*2	m ² m ²	 10.032	
				RAZEM	10.032
39 d.2	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNR 2-17 0101-02	Przewód wentylacji nawiewnej wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej gr 0,65mm kanałem o przekroju prostokątnym 100x200 mm. [3.05+2.41]*0.60	m ² m ²	 3.276	
				RAZEM	3.276
41 d.2	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z przewodem wentylacyjnym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje-dyń.jednowarstw.55-01 [3.05+2.61]*0.60	m ² m ²	 3.396	
				RAZEM	3.396
44 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK 3.05+2.61	m m	 5.660	
				RAZEM	5.660
45 d.2	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem 3.05*2+2.61*2+0.6*2	m m	 12.520	
				RAZEM	12.520
46 d.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - pod malowa- nie poz.43 1.0*6	m ² m ² m ²	 3.396 6.000	
				RAZEM	9.396
48 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.0*12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
49 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem poz.43	m ² m ²	 3.396	
				RAZEM	3.396
50 d.2	KNR 4-01 0920-25 analogia	Wykonanie powiększenia otworu wentylacyjnego w drzwiach łazienki do pow. 220cm2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 3.14*0.1125*0.1125*0.37*2 0.10*0.20*0.37 poz.53*0.25*0.25*2	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.029 0.007 0.250	
				RAZEM	0.286
52 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.51*1.3	m ³ m ³	 0.372	
				RAZEM	0.372
53 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.2	KNR 4-06 0217-02 analogia	Dostarczenie belek stalowych, spawanie łukowe doczołowe dwuteowników 100 i 120 2*2	spoin. spoin.	 4.000	
				RAZEM	4.000
55 d.2	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych fi 12 do dwuteowników 0.1*2	m spoi- ny m spoi- ny	 0.200	
				RAZEM	0.200
56 d.2	KNR 4-01 1304-06	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.2	KNR 7-28 0211-02	Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników o masie do 20 kg 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.2	KNR-W 2-02 2603-01 analogia	Okładzina zewnętrznych kominów z płyt cementowych aquapanel na ruszcie metalowym z izolacją płytami z wełny mineralnej gr. 50mm [(0.4*2+0.50)*6.55]*2 0.40*0.50*2	m ² m ² m ²	 17.030 0.400	
				RAZEM	17.430
59 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*2	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Lokal nr 6			
61 d.3	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w kuchni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.3	Wycena indywidualna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowane o przepustowości powietrza 5-30m3/h 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.3	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.3	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,kolano,trójnik z wyczystką i odskraplaczem,nasada kominowa wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu, konsola wsporcza, wsporniki z obejmą/,mocowany od strony ściany zewnętrznej , montowany z podnośnika samochodowego.-wysokości 7,10m 2*3.14*0.1125*[0.55+6.55]*2	m ² m ²	 10.032	
				RAZEM	10.032
65 d.3	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z przewodem wentylacyjnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.3	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2*2+1	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
68 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie 1.0*5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
69 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.0*6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
70 d.3	KNR 4-01 0920-25 analogia	Wykonanie powiększenia otworu wentylacyjnego w drzwiach łazienki do pow. 220cm2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 3.14*0.1125*0.1125*0.37*2 poz.73*0.25*0.25*2	m ³ m ³ m ³	 0.029 0.250	
				RAZEM	0.279
72 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.71*1.3	m ³ m ³	 0.363	
				RAZEM	0.363
73 d.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.3	KNR 4-06 0217-02 analogia	Dostarczenie belek stalowych, spawanie łukowe doczołowe dwuteowników 100 i 120 2*2	spoin. spoin.	 4.000	
				RAZEM	4.000
75 d.3	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych fi 12 do dwuteowników 0.1*2	m spoiny m spoiny	 0.200	
				RAZEM	0.200
76 d.3	KNR 4-01 1304-06	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
77 d.3	KNR 7-28 0211-02	Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników o masie do 20 kg 2*2	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
78 d.3	KNR-W 2-02 2603-01 analogia	Okladzina zewnętrznych kominów z płyt cementowych aquapanel na ruszcie metalowym z izolacją płytami z wełny mineralnej gr. 50mm [(0.4*2+0.50)*6.55]*2 0.40*0.50*2	m ² m ² m ²	 17.030 0.400	
				RAZEM	17.430
79 d.3	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*2	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Lokal nr 7			
81 d.4	KNR 4-02 0233-08 analogia	Demontaż istniejącej wentylacji w pomieszczeniu kuchni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.4	Wycena indywidualna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowane o przepustowości powietrza 5-30m ³ /h 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
83 d.4	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.4	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*2	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.4	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,przejście przez strop,kolano,czwórnik z wyczystką i odskraplaczem,przejście dachowe,kolnierz przeciw deszczowy,ustnik,wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu.-wysokości 4,97m 2*3.14*0.1125*[3.73+0.74+0.20+0.30]*2	m ² m ²	 7.023	
				RAZEM	7.023
87 d.4	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.4	KNR 2-02 2004-05	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- dyń.jednowarstw.55-01 [0.40*3*0.40]*2 0.40*0.40*2	m ² m ² m ²	 0.960 0.320	
				RAZEM	1.280
89 d.4	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK [0.40*2+0.40*3]*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
90 d.4	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem 0.40*6*2	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
91 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.0*2 poz.88	m ² m ² m ²	 4.000 1.280	
				RAZEM	5.280
92 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.91	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
93 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.88	m ² m ²	 1.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.280
94 d.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
95 d.4	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
96 d.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
97 d.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
98 d.4	KNR 4-01 0920-25 analogia	Wykonanie powiększenia otworu wentylacyjnego w drzwiach łazienki do pow. 220cm ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.4	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.4	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z przewodem wentylacyjnym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.4	KNR 2-17 0101-02	Przewód wentylacji nawiewnej wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej gr 0,65mm kanałem o przekroju prostokątnym 100x200 mm. 0.50*0.60	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
102 d.4	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
103 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.5*0.5*0.02*2 0.10*0.20*0.50	m ³ m ³ m ³	0.010 0.010	
				RAZEM	0.020
104 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.103*1.3	m ³ m ³	0.026	
				RAZEM	0.026
5		Lokal nr 8			
105 d.5	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w łazience 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.5	Wycena indywidualna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowane o przepustowości powietrza 5-30m ³ /h 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107 d.5	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 2	miejsc. miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
109 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*2	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110 d.5	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,przejście przez strop,kolano,czwórnik z wyczystką i odskraplaczem,przejście dachowe,kolnierz przeciw deszczowy,ustnik,wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu.-wysokości 4,97m 2*3.14*0.1125*[3.73+0.74+0.20+0.30]*2	m ² m ²	7.023	
				RAZEM	7.023
111 d.5	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krutek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112 d.5	KNR 2-02 2004-05	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- dyń.jednowarstw.55-01 [0.40*3*0.40]*2 0.40*0.40*2	m ² m ² m ²	0.960 0.320	
				RAZEM	1.280
113 d.5	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK [0.40*2+0.40*3]*2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
114 d.5	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem 0.40*6*2	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
115 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.0*3 poz.112	m ² m ² m ²	6.000 1.280	
				RAZEM	7.280
116 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.0*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
117 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem poz.112	m ² m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
118 d.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
119 d.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło- żu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
120 d.5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
121 d.5	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową 0.5*0.5*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
122 d.5	KNR 4-01 0920-25 analogia	Wykonanie powiększenia otworu wentylacyjnego w drzwiach łazienki do pow. 220cm2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.5	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.5	KNR 2-17 0156-02 analogia	Zamontowanie nawiewnika ściennego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.5	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z nawiew- nikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.5*0.5*0.02*2	m ³	0.010	
		0.30*0.30*0.25	m ³	0.023	
				RAZEM	0.033
127 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.126*1.3	m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
6		Lokal nr 9			
128 d.6	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w łazience	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.6	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130 d.6	KNR 2-17 0156-02 analogia	Zamontowanie nawiewników ściennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131 d.6	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z nawiewnikiem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132 d.6	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejs.		
		1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.6	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs.		
		1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		0.5*1	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
135 d.6	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,przejście przez strop,kolano,czwórnik z wyczystką i odskraplaczem,przejście dachowe,kołnierz przeciw deszczowy,ustnik,wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu.-wysokości 2,74m	m ²		
		2*3.14*0.1125*[2.44+0.30]*1	m ²	1.936	
				RAZEM	1.936
136 d.6	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w przewodzie kołowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.6	KNR 2-02 2004-05	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- dyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		[0.40*3*0.40]*1	m ²	0.480	
		0.40*0.40*1	m ²	0.160	
				RAZEM	0.640
138 d.6	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK	m		
		[0.40*2+0.40*3]*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
139 d.6	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem	m		
		0.40*6	m	2.400	
				RAZEM	2.400
140 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.0*3	m ²	6.000	
		poz.137	m ²	0.640	
				RAZEM	6.640
141 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian	m ²	6.000	
		2.0*3			
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142 d.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.137	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
143 d.6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
144 d.6	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
145 d.6	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
146 d.6	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
147 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.5*0.5*0.02*1 0.30*0.30*0.50*2	m ³ m ³ m ³	 0.005 0.090	
				RAZEM	0.095
148 d.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.147*1.3	m ³ m ³	 0.124	
				RAZEM	0.124
7		Lokal nr 10			
149 d.7	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów wentylacyjnego w łazience 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.7	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
151 d.7	KNR 2-17 0156-02 analogia	Zamontowanie nawiewników ściennych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
152 d.7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg wraz z nawiewnikiem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
153 d.7	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.7	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*1	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
156 d.7	KNR-W 2-17 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/225 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,przejście przez strop,kolano,czwórnik z wyczystką i odskraplaczem,przejście dachowe,kołnierz przeciw deszczowy,ustnik,wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu.-wysokości 2,74m 2*3.14*0.1125*[2.44+0.30]*1	m ² m ²	 1.936	
				RAZEM	1.936
157 d.7	KNR 2-17 0140-01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 d.7	KNR 2-02 2004-05	Obud.przewodu wentylacyjnego płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- dyń.jednowarstw.55-01 [0.40*3*0.40]*1 0.40*0.40*1	m ² m ² m ²	 0.480 0.160	
				RAZEM	0.640
159 d.7	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK [0.40*2+0.40*3]*1	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
160 d.7	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem obudowy wentylacji z płyt GK na styku z tynkiem 0.40*6	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
161 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.0*3 poz.158	m ² m ² m ²	 6.000 0.640	
				RAZEM	6.640
162 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.0*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
163 d.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem poz.158	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
164 d.7	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
165 d.7	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło- żu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
166 d.7	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
167 d.7	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową 0.5*0.5*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
168 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.5*0.5*0.02*1 0.30*0.30*0.50*2	m ³ m ³ m ³	 0.005 0.090	
				RAZEM	0.095
169 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.168*1.3	m ³ m ³	 0.124	
				RAZEM	0.124