

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm - piony	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm - podejścia gazomierzy	m		
		5*0.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia gazomierzy poz.2	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.1	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
5	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach Krotność = 0.5	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm poz.1+poz.2	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.10	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 2-19 0124-01	Monobloki o śr.nom. 40 mm przeciw prądom błądzącym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (poz.3+poz.4)/100	100 m		
			100 m	0.080	
				RAZEM	0.080
14	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów w stropie drewnianym	miejs.		
		2	miejs.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0633-01 analogia	Przygotowanie instalacji gazowej do spawania	pkt.pob		
		1	pkt.pob	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 5-08 0404-08 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - SKRZYŃKA GAZOWA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000