

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 2.50+8.10+6.20 3.10+2.50+5.50	m m m	16.800 11.100	
				RAZEM	27.900
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 1.00*2+ 0.80*5+0.30*15+3.10+0.50	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 15/2	kpl. kpl.	7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 7	miejsc. miejsc.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.10	m m	11.100	
				RAZEM	11.100
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.80	m m	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.10	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
10	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 15/2	kpl. kpl.	7.500	
				RAZEM	7.500
11	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monobloko śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 42.00/100	100 m 100 m	0.420	
				RAZEM	0.420
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 42.00	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 42.00	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebieciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.24	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
26	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.24*1.50	ton ton	0.225	
				RAZEM	0.225