

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		15.40	m	15.400	
				RAZEM	15.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		6.80	m	6.800	
				RAZEM	6.800
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie istniejących przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.50	m	14.500	
				RAZEM	14.500
11	KNR 2-15 0308-05 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 7-09 0101-06	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 57 mm grubość ścianki do 6.3mm (spaw co 3 m) + 2 x 4 kolana 14.50/3+6*2	złącz.		
			złącz.	16.833	
				RAZEM	16.833
13	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
14	KNR 7-09 0101-04	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 42.4 mm grubość ścianki do 6.3mm 3.70/3	złącz.		
			złącz.	1.233	
				RAZEM	1.233
15	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.32mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 7-09 0101-04	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 42.4 mm grubość ścianki do 6.3mm 3.50/3+2*2	złącz.		
			złącz.	5.167	
				RAZEM	5.167

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.70	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
19	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.25mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 7-09 0101-02	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 30 mm grubość ścianki do 5mm 4.70/3+7*2	złącz. złącz.	 15.567	
				RAZEM	15.567
21	KNR-W 2-15 0303-08 analogia	Rura ochronna o śr. nom. 80 mm 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
22	KNR-W 2-15 0303-07 analogia	Rura ochronna o śr. nom. 65 mm 0.50	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
23	KNR-W 2-15 0303-06 analogia	Rury ochronne o śr. nom. 50mm 0.50	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 4 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 400x400x250mm 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-19 0216-01 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przylączy o śr. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 26.40/100	100 m 100 m	 0.264	
				RAZEM	0.264
38	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm 26.40	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
39	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.40	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
40	KNR 4-02 0130-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynki listowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-02 0114-01 analogia	Demontaż i przesunięcie kabla telekomunikacyjnego 2.70	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
42	analiza in- dywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruntem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej - 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 6	lokal. lokal.	 6.000	
				RAZEM	6.000