

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	1.94*2.29+2.29*2.10+2.29*1.00	m ²	11.542	
				RAZEM	11.542
2	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m ²		
d.1	2011-01	poz.1	m ²	11.542	
				RAZEM	11.542
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m ²		
d.1	1505-07	poz.2	m ²	11.542	
				RAZEM	11.542
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 20%	m ²		
d.1	0701-05	[(4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25)+(1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5]*20%	m ²	17.921	
				RAZEM	17.921
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.4	m ²	17.921	
				RAZEM	17.921
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 80%	m ²		
d.1	0713-01	[(4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25)+((1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5)]*80%	m ²	71.683	
				RAZEM	71.683
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5+poz.6	m ²	89.604	
				RAZEM	89.604
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	1510-01	4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25	m ²	49.310	
	z.sz.5.3			RAZEM	49.310
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	(1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5	m ²	40.294	
	z.sz.2.3.			RAZEM	40.294
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m ²		
d.1	0713-02	2.27*1.10+2.40*1.04+2.27*1.10+2.40*1.05+2.27*1.15+2.40*1.05+2.27*1.10	m ²	17.638	
				RAZEM	17.638
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.10	m ²	17.638	
				RAZEM	17.638
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.11	m ²	17.638	
	z.sz.2.3.			RAZEM	17.638
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	4*2.10*0.50+1.20*0.35+4*2.20*0.25	m ²	6.820	
	analogia			RAZEM	6.820
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-09	1.00*0.20*24	m ²	4.800	
	analogia			RAZEM	4.800
15	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi drewniane w piwnicy dwustronnie	m ²		
d.1	1211-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.10*2.20*2	m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.15	m ² m ²	 4.840	
				RAZEM	4.840
17 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi stalowe na strych dwustronnie 0.90*1.90*2	m ² m ²	 3.420	
				RAZEM	3.420
18 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowe poz.17	m ² m ²	 3.420	
				RAZEM	3.420
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych (1.20+2.25+3*2.40)*0.90	m ² m ²	 9.585	
				RAZEM	9.585
20 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na piętrach i spocznikach między-piętrowych 2.27*1.30+2.27*1.12+2.27*1.20+2.27*1.14	m ² m ²	 10.805	
				RAZEM	10.805
21 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 20 mm poz.20	m ² m ²	 10.805	
				RAZEM	10.805
22 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW poz.20	m ² m ²	 10.805	
				RAZEM	10.805
23 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych 1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27-7.0	m m	 20.910	
				RAZEM	20.910
24 d.1	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych poz.23	m m	 20.910	
				RAZEM	20.910
25 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na stopniach schodowych 1.00*0.29*28	m ² m ²	 8.120	
				RAZEM	8.120
26 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm - na stopniach schodowych poz.25	m ² m ²	 8.120	
				RAZEM	8.120
27 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa poz.26	m ² m ²	 8.120	
				RAZEM	8.120
28 d.1	KNP 02 1507-05.01	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm (1.00+2*0.29)*28	m m	 44.240	
				RAZEM	44.240
29 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 1.00*32+1.20*7	m m	 40.400	
				RAZEM	40.400
30 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 1.00*32+1.20*7	m m	 40.400	
				RAZEM	40.400
31 d.1	kalk. własna	Montaż metalowej pokrywy na studzience - przy wejściu w budynku 0.60*0.50	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy schodowej 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - parter (1.17+2*0.60+1.20)*1.50	m ² m ²	 5.355	
				RAZEM	5.355
34 d.1	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) poz.33	m ² m ²	 5.355	
				RAZEM	5.355
35 d.1	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska poz.34	m ² m ²	 5.355	
				RAZEM	5.355
36 d.1	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ościeży drewnianych 3*0.40*5.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - z zachowaniem podziału 1.20*1.14*2<szt.>	m ² m ²	 2.736	
				RAZEM	2.736
38 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych 1.30*2+1.15*2	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
39 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR 4-01 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach - drzwi do piwnicy 2.2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
2		Wywóz i składowanie gruzu			
42 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.4*0.025+poz.20*0.003+poz.25*0.003+poz.33*0.025	m ³ m ³	 0.927	
				RAZEM	0.927
43 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.42	m ³ m ³	 0.927	
				RAZEM	0.927
44 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.43*1.5	t t	 1.391	
				RAZEM	1.391