

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
elewacja z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		(9+4+6)*1.30*1.45+0.60*1.45+2*1.10*1.15+3*0.60*0.90+2*0.70*2.00+2*0.70*1.45	m ²	45.665	
				RAZEM	45.665
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		<front> (4.20*6.75+3.65*6.30+9.45*6.00)+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00	m ²	123.375	
		<bok1> 9.18*6.70+9.18*4.50*0.50	m ²	82.161	
		<tył> (7.00*6.75+10.30*6.00)	m ²	109.050	
				RAZEM	314.586
3	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach - stropy i obudowa balkonów i zadaszenie wejścia do budynku	m ²		
		2*0.98*3.08+2*(3.08*0.75+2*0.98*0.75)+0.87*2.00	m ²	15.337	
				RAZEM	15.337
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników PCV	m		
		19*1.30+0.60+2*1.10+3*0.60+2*0.70	m	30.700	
				RAZEM	30.700
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		9.18+2*17.30	m	43.780	
				RAZEM	43.780
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny	m ²		
		<front> (4.20*6.75+3.65*6.30+9.45*6.00)+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00-(9*1.30*1.45+2*1.10*1.15)	m ²	103.880	
		<bok1> 9.18*6.70+9.18*4.50*0.50-4*1.30*1.45	m ²	74.621	
		<tył> (7.00*6.75+10.30*6.00)-(6*1.30*1.45+2*0.70*2.00+2*0.70*1.45)	m ²	92.910	
				RAZEM	271.411
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm	m ²		
		[19*(1.30+1.45)*2+(2*1.10+1.15)*2+2*(0.70+2.00)*2+(0.70+1.45)*2]*0.32	m ²	40.416	
				RAZEM	40.416
9	KNR 4-01 0349-03 analogia	Skucie gzymsu podokapowego 0,30x0,10 m	m ³		
		2*17.30*0.30*0.10	m ³	1.038	
				RAZEM	1.038
10	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynk balkonów i zadaszenia	m ²		
		poz.3	m ²	15.337	
				RAZEM	15.337
11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.10	m ²	15.337	
				RAZEM	15.337
12	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.11	m ²	15.337	
				RAZEM	15.337
13	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.7+poz.8+poz.12	m ²	327.164	
				RAZEM	327.164
14	KNR 0-23 2612-06	System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(2*17.42+9.06)*2.00$	m ²	87.800	
				RAZEM	87.800
15	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2*6.00+2*6.75+19*(1.30+1.45)*2+2*(1.10+1.15)*2+3*(0.60+0.90)*2+2*(0.70+2.00)*2+(0.70+1.45)*2+(0.60+1.45)*2$	m	167.200	
				RAZEM	167.200
16	KNR-W 3 1201-01 analogia	Czyszczenie cokołów kamiennych	m ²		
		$7.00*0.90+10.30*0.80+9.06*1.20+4.20*0.65+3.65*0.80+9.45*0.60$	m ²	36.732	
				RAZEM	36.732
17	KNR-W 2- 02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		poz.16	m ²	36.732	
				RAZEM	36.732
18	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania	m		
		$7.40+6.50+6.80$	m	20.700	
				RAZEM	20.700
19	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
		poz.18	m	20.700	
				RAZEM	20.700
20	KNR-W 4- 02 0229-08 analogia	Demontaż rur spustowych z PCV o średnicy 75 mm - balkony	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 2- 02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm - balkony	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m ²		
		<daszek> $1.15*2.30$	m ²	2.645	
		<na ogniomurze> $3.50*0.50$	m ²	1.750	
		<na murkach balkonów> $(3.08+2*0.98)*0.50$	m ²	2.520	
				RAZEM	6.915
23	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza - poręcz metalowa	m ²		
		$(2*0.75+2.60)*0.46$	m ²	1.886	
				RAZEM	1.886
26	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - poręcze balkonowe	m ²		
		poz.25	m ²	1.886	
				RAZEM	1.886
27	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy balkonowych	m ²		
		poz.26	m ²	1.886	
				RAZEM	1.886
28	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie starej opaski betonowej	m ³		
		$17.30*0.50*0.15$	m ³	1.298	
				RAZEM	1.298
29	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową	m ³		
		$(17.30*0.50+10.06*0.50)*0.15$	m ³	2.052	
				RAZEM	2.052
30	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*17.30*0.50+10.60*0.50	m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
31	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych oraz w pralni	m ²		
		8*0.85*0.50+1.10*0.75	m ²	4.225	
				RAZEM	4.225
32	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi wejściowe do budynku	m ²		
		1.10*2.20	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
33	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasłotli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.10*2.20	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
34	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR-W 3 0702-02	Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek strychowych	m ²		
		3*0.70*0.85	m ²	1.785	
				RAZEM	1.785
37	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien na klatce schodowej - z zachowaniem kształtu i rozmiaru	m ²		
		2*1.15*1.15	m ²	2.645	
				RAZEM	2.645
38	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1.20*2<szt.>	m	2.400	
				RAZEM	2.400
39	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegiel	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian współ piwnicznych	m ³		
		2*(1.50+2*0.53)*1.00*0.25	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
41	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian współ piwnicznych z cegły klinkierowej	m ³		
		poz.40	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
42	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		17.42*(7.40+6.50)*0.5+3.30*2.55+17.42*(7.65+6.80)*0.5+9.06*7.90+9.06*4.50*0.5	m ²	347.303	
				RAZEM	347.303
43	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.42	m ²	347.303	
				RAZEM	347.303
44	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
45	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.025+poz.3*0.025+poz.9+poz.28*0.15+poz.40	m ³	10.761	
				RAZEM	10.761
46	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.45	m ³	10.761	
				RAZEM	10.761

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
47	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.46*1.5	t	16.142	
				RAZEM	16.142
48	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.29	m ³		
			m ³	2.052	
				RAZEM	2.052
49	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.48	m ³		
			m ³	2.052	
				RAZEM	2.052
50		Składowanie ziemi poz.49*1.8	t		
			t	3.694	
				RAZEM	3.694