

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie górnej części komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.60*0.60	m ³ m ³	 0.144	
				RAZEM	0.144
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną 2*(0.40+0.80)*0.60	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.55*0.95	m ² m ²	 0.523	
				RAZEM	0.523
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 1.569	
				RAZEM	1.569
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 0.523	
				RAZEM	0.523
6	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków na kominach ponad dachem 2*2*(0.40+1.08)*0.50	m ² m ²	 2.960	
				RAZEM	2.960
7	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim poz.6	m ² m ²	 2.960	
				RAZEM	2.960
8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 2*2*(0.45+0.95)*3.15+2*2*(0.40+0.80)*2.15+4*2*(0.40+1.10)*2.15	m ² m ²	 53.760	
				RAZEM	53.760
9	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.8	m ² m ²	 53.760	
				RAZEM	53.760
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.9	m ² m ²	 53.760	
				RAZEM	53.760
11	kalk. własna	Koszt opinii kominiarskiej przed i po przebudowie kominów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.6*0.025+poz.8*0.025	m ³ m ³	 1.562	
				RAZEM	1.562
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.12	m ³ m ³	 1.562	
				RAZEM	1.562
14		Składowanie gruzu poz.13*1.5	t t	 2.343	
				RAZEM	2.343