

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm - pion	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm - pion	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr.32 mm - pion	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr.25 mm - podejścia do gazomierzy	m		
		11*0.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
5	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-piony poz.1	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-piony poz.2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-piony poz.3	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia do gazomierzy poz.4	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
10	KNR 2-15 0310-05 analogia	Montaż monobloku o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4 1427-01 analogia	Przejście przez ściany tulejami ochronnymi	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0706-02	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (poz.6+poz.7+poz.8+poz.9)/100	100 m 100 m	 0.385	
				RAZEM	0.385
24	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.6+poz.7+poz.8+poz.9	m m	 38.500	
				RAZEM	38.500
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.24	m m	 38.500	
				RAZEM	38.500