

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont tylnej elewacji , ul. 1 Maja 3 w Wałbrzychu					
1 Rusztowania					
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-02	57 m o wys. do 15 m (6.00+9.00+0.50)*12.62+(5.20+4.43)*14.20	m ²	332.36	
				RAZEM	332.36
2	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-03	57 m o wys. do 20 m (1.66+1.11+4.57+0.63+0.50)*16.50	m ²	139.76	
				RAZEM	139.76
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do	m ²		
d.1	1613-02	15 m poz.1	m ²	332.36	
				RAZEM	332.36
4	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do	m ²		
d.1	1613-03	20 m poz.2	m ²	139.76	
				RAZEM	139.76
5	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o	m ²		
d.1	1663-04	szer. 0,73 m poz.1+poz.2	m ²	472.12	
				RAZEM	472.12
6	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-	m		
d.1	1663-01	wych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2.50 *2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.1	1664-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Roboty rozbiórkowe					
8	wycena in-	Roboty pomocnicze towarzyszące robotom dociepleniowym - demontaze i	kpl		
d.2	dywidualna	montaze kabli, tabliczek, wsporników itp., ochrona elementów zagospodarowa-	kpl	1.00	
		nia terenu w odległości do 150 cm od strony elewacji		RAZEM	1.00
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-05	16.00+17.00	m	33.00	
				RAZEM	33.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż rury deszczowej żeliwnej	szt.		
d.2	0233-08	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety, attyki, gzymsy, obróbki	m ²	5.03	
		blacharskie na styku z dachami	m ²	1.73	
		0.23*(0.65*6+0.92*7+0.35*3+0.96*2+0.98*4+1.16*4)	m ²	4.67	
		0.18*(4.57+5.03)	m ²	5.11	
		0.41*(5.49+2.72+2.73+0.46)			
		0.30*(5.20+4.93+6.00+0.90)			
				RAZEM	16.54
12	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.2	0354-13	7	szt.	7.00	
	analogia			RAZEM	7.00
13	KNR-W 4-02	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.		
d.2	0233-10	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.2	0923-01	0.92*1.56*6+0.96*1.50+0.98*2.01*2+0.98*1.91*2+0.52*0.52+0.96*0.35*3+	m ²	35.53	
		0.65*1.19*3+0.65*0.69*3+0.92*2.01+1.16*1.50*4+0.90*2.00+1.12*2.00			
				RAZEM	35.53
15	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.2	0701-05	lastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² wraz z cokołem	m ²	401.48	
	analogia	3.70*(12.58+12.66)/2+0.90*12.66+2.20*12.61+(0.90+1.66)*16.63+1.45*	m ²		
		(16.63+16.41)/2+1.41*2.86+(1.11+0.15)*(16.41-2.86)+4.31*2.86+4.57*(16.41-			
		2.86)+0.63*2.77+5.83*(13.92+14.12)/2+4.93*11.71+2.32*5.41			
	okna, drzwi	-(0.92*1.56*6+0.96*1.50*2+0.98*2.01*2+0.98*1.91*2+0.92*2.01+1.16*1.50*4+	m ²	-32.02	
		0.90*2.00+1.12*2.00)			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ościeża	$0.15 \cdot ((1.56 \cdot 2 + 0.92) \cdot 2 + (1.50 \cdot 2 + 0.98) \cdot 2 + (2.01 \cdot 2 + 0.98) \cdot 2 + (2.01 \cdot 2 + 0.92) + (1.50 \cdot 2 + 1.16) \cdot 4 + (1.50 \cdot 2 + 0.96) \cdot 2) + 0.53 \cdot (2.86 \cdot 2 + 1.28)$	m ²	12.04	
				RAZEM	381.50
16 d.2	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 6 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - - przygotowanie podłoża pod nowe parapety $0.15 \cdot (0.65 \cdot 6 + 0.92 \cdot 7 + 0.35 \cdot 3 + 0.96 \cdot 2 + 0.98 \cdot 4 + 1.16 \cdot 4)$	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
17 d.2	KNR 4-01 0339-03 analogia	Wykucie bruzd pionowych gł. 8cm szer. 17 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $3.40 + 5.00 + 4.20 \cdot 2$	m m	 16.80	
				RAZEM	16.80
18 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych 0.03*poz.15 poz.16*0.06 poz.17*0.08*0.17	m ³ m ³ m ³ m ³	 11.45 0.20 0.23	
				RAZEM	11.88
19 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8 poz.18	m ³ m ³	 11.88	
				RAZEM	11.88
20 d.2		Składowanie gruzu gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych poz.18*1.8	t t	 21.38	
				RAZEM	21.38
3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie					
21 d.3	KNR 0-23 2611-02	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, gło- ny preparatem StoPrim Fungal lub równoważnym poz.15	m ² m ²	 381.50	
				RAZEM	381.50
22 d.3	KNR 0-23 2611-02	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - cały budynek poz.21	m ² m ²	 381.50	
				RAZEM	381.50
23 d.3	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotnie odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryski- wania ciągłego - pas szer. 150 cm nad linią cokołu $1.50 \cdot (1.66 + 1.45 + 1.41 + 4.51 + 0.63)$	m ² m ²	 14.49	
				RAZEM	14.49
24 d.3	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych $3.56 + 2 \cdot 0.90 + 2.48 + 1.60 + 1.40 + 1.36 + 1.42 + 2.03 + 0.77 + 5.06 + 4.79$	m m	 26.27	
				RAZEM	26.27
25 d.3	KNR 0-33 0108-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 030 gr. 10 cm klejo- nymi do podłoża w technologii STO Therm Vario lub równoważnej wraz z wy- konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - tynk barwiony w masie (docieplenie kanałów went.) $0.60 \cdot (3.40 + 3.00) / 2 + 1.80 \cdot (3.40 + 3.00) / 2$	m ² m ²	 7.68	
				RAZEM	7.68
26 d.3	KNR 0-33 0101-01 analogia	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano- wych EPS 040 o gr. 4 cm (roboty wykonywane ręczne) - (kanały wentylacyjne) poz.25-(6.40*0.17)	m ² m ²	 6.59	
				RAZEM	6.59
27 d.3	KNR 0-33 0108-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 gr. 14 cm klejo- nymi do podłoża w technologii STO Therm Vario lub równoważnej wraz z wy- konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - tynk barwiony w masie $(3.56 + 0.90) \cdot 12.43 + 2.48 \cdot 12.34 + 16.24 \cdot 0.90 + 16.11 \cdot (1.60 + 1.40 + 1.36 + 1.42 + 2.03)$ $+ 2.48 \cdot 0.77 + 5.06 \cdot 13.77 + 4.79 \cdot 11.71 + 5.17 \cdot 2.32$ -poz.25	m ² m ² m ²	 366.15 -7.68	
				RAZEM	358.47
28 d.3	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian $(\text{poz.25} + \text{poz.27}) \cdot 4$	m m	 1464.60	
				RAZEM	1464.60
29 d.3	KNR 0-33 0123-02	Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej 8	szt. szt.	 8.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
30 d.3	KNR 0-33 0121-02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem 2.50*(0.90+ 1.60+1.40+1.36+1.42+2.03+0.77-1.00)	m ² m ²	 21.20	
				RAZEM	21.20
31 d.3	KNR 0-23 2612-02 analogia ościeża	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STO - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. 3cm 0.29*((1.56*2+0.92)*2+(1.50*2+0.98)*2+(2.01*2+0.98)*2+(2.01*2+0.92)+(1.50*2+1.16)*4+(1.50*2+0.96)*2)+0.67*(2.86*2+1.28)	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
32 d.3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych ((1.56*2+0.92)*2+(1.50*2+0.98)*2+(2.01*2+0.98)*2+(2.01*2+0.92)+(1.50*2+1.16)*4+(1.50*2+0.96)*2)+(2.86*2+1.28)+12.43+16.24+16.11*3+2.32	m m	 141.86	
				RAZEM	141.86
33 d.3	KNR 2-17 0101-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne 120*170mm 3.40*(2*1*0.17+2*0.08)+5.00*(2*1*0.17+2*0.08)+4.20*(2*1*0.17+2*0.08)*2	m ² m ²	 8.40	
				RAZEM	8.40
34 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
35 d.3	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.31	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
36 d.3	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz.35	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
37 d.3	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ościeża poz.36	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
38 d.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie pod malowanie - StoPrim Silikat poz.37	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
39 d.3	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbą silikatową StoSil Color - ościeża, obramowania okien, pasy poz.38 0.15*((1.80*2+0.92*2)*3+(1.80+0.90*2)*3+(2.25+0.98*2)*2+(2.15+0.98*2)+(1.74*2+0.96*2)*2+(1.74*2+1.16*2)*4) 0.30*(3.56+2*0.90+2.48+1.60+1.40+1.36+1.42+2.03+0.77+5.06+4.79-0.90)*3	m ² m ² m ² m ²	 20.80 11.05 22.83	
				RAZEM	54.68
4 Obróbki blacharskie + parapety					
40 d.4	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową pod parapety, gzymsy poz.16	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
41 d.4	KNR 0-23 2612-02 analogia	Ocieplenie powierzchni pod parapetami płytami styropianowymi - system STO - przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr. 3cm poz.16	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
42 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - parapety 0.37*(0.67*6+0.94*7+0.37*3+0.98*2+1.00*4+1.18*4)	m ² m ²	 8.28	
				RAZEM	8.28
43 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - attyki 0.55*(5.49+2.72+2.73+0.46)	m ² m ²	 6.27	
				RAZEM	6.27

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.4	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów - ponowny montaż rur z rozbiórki	m		
		poz.9	m	33.00	
				RAZEM	33.00
5 Roboty hydroizolacyjne+ dojście do budynku					
5.1 Roboty hydroizolacyjne					
45 d.5. 1	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm (1.66-1.00+1.45+1.41+4.31-1.12)*10	otw. otw.	67.10	
				RAZEM	67.10
46 d.5. 1	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III 1.00*(1.66+1.45+1.41+4.31+0.80)*0.80	m ³ m ³	7.70	
				RAZEM	7.70
47 d.5. 1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 1.00*(1.66+1.45+1.41+4.31)	m ² m ²	8.83	
				RAZEM	8.83
48 d.5. 1	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 1.50*2.00	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
49 d.5. 1	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV poz.46	m ³ m ³	7.70	
				RAZEM	7.70
50 d.5. 1	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego - ściany fundamentowe z cokołem 1.00*(1.66+1.45+1.41+4.31)+(0.62*0.52)+(0.52+0.30)/2*1.45+0.30*(1.41+4.31-1.12+2*0.53+0.63)	m ² m ²	11.63	
				RAZEM	11.63
51 d.5. 1	KNR 0-29 0636-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii Schomburg lub równoważnej - gruntowanie ASO-Unigrund ręcznie poz.50	m ² m ²	11.63	
				RAZEM	11.63
52 d.5. 1	KNR 0-29 0641-02 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie zaprawą uszczelniającą Aquafin 2K poz.51	m ² m ²	11.63	
				RAZEM	11.63
53 d.5. 1	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubelkowej 1.10*(1.66+1.45+1.41+4.31+0.63)	m ² m ²	10.41	
				RAZEM	10.41
54 d.5. 1	KNR-W 2-18 0605-01 analogia	Izolacja styków - mocowanie folii dościan 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5.2 Utwardzenie powierzchni przy wejściu gospodarczym					
55 d.5. 2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.66*2.65	m ² m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
56 d.5. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod osadzenie wycieraczki systemowej z odwodnieniem 1.20*0.80	m ³ m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
57 d.5. 2	KNR 4-01 0322-05 analogia	Obsadzenie wycieraczki z odwodnieniem w grunt 6.28	szt. szt.	6.28	
				RAZEM	6.28

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 Cokoł					
58	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Schomburg lub równoważnej - gruntowanie ASO-Unigrund ręcznie	m ²		
d.6	0636-01	(0.62*0.52)+(0.52+0.30)/2*1.45+0.30*(1.41+4.31-1.12+2*0.53+0.63)	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
59	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie zaprawą uszczelniającą Aquafin 2K	m ²		
d.6	0641-02	poz.58	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
60	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych EPS P 030 o gr. 8 cm (roboty wykonywane ręczne) - pas cokołu na styku elewacji z połącją dachowa parterowych budynków	m ²		
d.6	0101-01	(0.15+0.27)/2*(3.62+0.90+2.36)+0.15*(5.12+4.85)	m ²	2.94	
				RAZEM	2.94
61	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych EPS P 030 o gr. 8 cm (roboty wykonywane ręczne) - cokoł	m ²		
d.6	0101-01	poz.58	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
62	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.6	0101-05	poz.60+poz.61	m ²	5.74	
				RAZEM	5.74
63	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
d.6	0126-01	poz.62	m ²	5.74	
				RAZEM	5.74
64	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.6	0124-05	poz.63	m ²	5.74	
				RAZEM	5.74
7 Roboty różne					
65	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - poszycie drewniane zadaszenia	m ²		
d.7	0628-04	(6.00+3.66+4.77)*0.60	m ²	8.66	
	analogia			RAZEM	8.66
66	KNR AT-09	Kolce zabezpieczające przed ptakami	m		
d.7	0104-06	0.60*2*18+4.57+4.93+4*0.65+0.98	m	34.68	
	analogia			RAZEM	34.68
67	KNR 4-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - analogia odsunięcie rury spustowej	szt.		
d.7	0217-02	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
68	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - pom. sanitarne	m ²		
d.7	0930-01	0.96*0.35*3+0.52*0.52	m ²	1.28	
	analogia			RAZEM	1.28
69	KNR 2-17	Nawietrzaki higrosterowane	szt.		
d.7	0156-01	4	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
8 Malowanie budynku magazynowego					
70	KNR AT-05	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m ²		
d.8	1654-01	(1.75+2.93+6.98)*3.93	m ²	45.82	
				RAZEM	45.82
71	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.8	0535-05	3.93+2.00	m	5.93	
				RAZEM	5.93
72	KNR 0-23	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, gło-	m ²		
d.8	2611-02	ny preparatem StoPrim Fungal lub równoważnym			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.75+2.93+6.98)*3.93-2.00*1.00+0.50*6.50$	m ²	47.07	
				RAZEM	47.07
73 d.8	KNR 0-23 2611-02	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex poz.72	m ²		
			m ²	47.07	
				RAZEM	47.07
74 d.8	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbą silikatową StoSil Color - ościeża, obramowania okien, pasy poz.73-0.30*(1.75+2.93+6.98)	m ²		
			m ²	43.57	
				RAZEM	43.57
75 d.8	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - cokół 0.30*(1.75+2.93+6.98)	m ²		
			m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
76 d.8	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów - ponowny montaż rur z rozbiórki poz.71	m		
			m	5.93	
				RAZEM	5.93
77 d.8	KNR 2-18 0625-01 analogia	Wpust podwórzowy wraz z osadnikiem z możliwością podłączenia od góry rury spustowej (przy budynku magazynowym) - z PCV (komplet) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00