

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01	Remont klatki schodowej			
d.1	0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40% $[(2.78+3.13+2.35+5.45+5.60)*1.10+2*(3.65*1.50)+2.58*1.80+2.90*0.80+(4*9.25+2*2.55+2*2.60)*1.40+(2*14.40+2.60)*1.40+3.90*1.00+2.60*0.70]*25\%$ A (suma częściowa)	m ²		
		$[(2.78+3.13+2.35+5.45+5.60)*1.10+2*(3.65*1.50)+2.58*1.80+2.90*0.80+(4*9.25+2*2.55+2*2.60)*1.40+(2*14.40+2.60)*1.40+3.90*1.00+2.60*0.70]*25\%$	m ²	38.764	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
		$[(3.13+2.78+1.20+6.10+1.70+4.15+2.58+3.60+2.50+2.55+2.60+3.60+2.73+3.65+2.17+1.15+3.73+2.60+4.05+1.00+6.25+6.50+2.53+3.60+2*0.95+2*2.90+2.10)*1.50]*25\%$ B (suma częściowa)	m ²	38.764	
		B (suma częściowa)	m ²	32.344	
			m ²	-----	
				32.344	
				RAZEM	71.108
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.1	m ²	71.108	
				RAZEM	71.108
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 60%	m ²		
d.1	0713-01	$[(2.78+3.13+2.35+5.45+5.60)*1.10+2*(3.65*1.50)+2.58*1.80+2.90*0.80+(4*9.25+2*2.55+2*2.60)*1.40+(2*14.40+2.60)*1.40+3.90*1.00+2.60*0.70]*75\%$ A (suma częściowa)	m ²	116.291	
		$[(2.78+3.13+2.35+5.45+5.60)*1.10+2*(3.65*1.50)+2.58*1.80+2.90*0.80+(4*9.25+2*2.55+2*2.60)*1.40+(2*14.40+2.60)*1.40+3.90*1.00+2.60*0.70]*75\%$	m ²	-----	
		A (suma częściowa)	m ²	116.291	
		$[(3.13+2.78+1.20+6.10+1.70+4.15+2.58+3.60+2.50+2.55+2.60+3.60+2.73+3.65+2.17+1.15+3.73+2.60+4.05+1.00+6.25+6.50+2.53+3.60+2*0.95+2*2.90+2.10)*1.50]*75\%$ B (suma częściowa)	m ²	97.031	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	97.031	
				RAZEM	213.322
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2+poz.3	m ²	284.430	
				RAZEM	284.430
5	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1		poz.1A+poz.3A	m ²	155.055	
				RAZEM	155.055
6	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1		poz.1B+poz.3B	m ²	129.375	
				RAZEM	129.375
7	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1		poz.6	m ²	129.375	
				RAZEM	129.375
8	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach	m ²		
d.1		5.00*2.58	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		poz.8	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
10	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m ²		
d.1		poz.8	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
11	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m ²		
d.1		$2.78*2.35+4.65*2.58+5.55*2.55+1.50*2.55+5.55*2.60+3*1.50*2.60+9.50*2.60$	m ²	87.338	
				RAZEM	87.338
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		poz.11	m ²	87.338	
				RAZEM	87.338

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.12	m ² m ²	 87.338	
				RAZEM	87.338
14 d.1	KNR 4-01 1209-10	Jednostronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi na strych (1.30*2.30+9*0.90*2.00)*1.5<wsp.>	m ² m ²	 28.785	
				RAZEM	28.785
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych (1.30+6*2.80)*0.90	m ² m ²	 16.290	
				RAZEM	16.290
16 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - policzki stalowego biegu schodowego + konstrukcja stalowa stopni schodowych (6*2.60*0.40+6*2.60*0.20)+[50*(0.18+0.28)*1.25+50*0.18*1.25]	m ² m ²	 49.360	
				RAZEM	49.360
17 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach - przy mieszkaniach nr 1,3,11 (1.50*2.05+2.45*0.80)+(1.30*2.10+2.45*0.85)+(1.50*2.10+2.50*0.80)	m ² m ²	 14.998	
				RAZEM	14.998
18 d.1	KNR 4-01 0307-02	Przemurów ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Skucie posadzki betonowej grub. 7 cm - podest przy wejściu (2.60+0.80)*1.35*0.07	m ³ m ³	 0.321	
				RAZEM	0.321
20 d.1	KNR 2-02 1101-02	Wylanie posadzki grub. 5 cm (2.60+0.80)*1.35*0.05	m ³ m ³	 0.230	
				RAZEM	0.230
21 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (2.60+0.80)*1.35	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
22 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.21	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
23 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 7,5 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 7,5 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.23	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1	KNR 4-01 0205-05	Uzupełnienie betonem stopni betonowych 9	miejsc. miejsc.	 9.000	
				RAZEM	9.000
26 d.1	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm na stopnie 9*1.10	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
2		Wywóz i składowanie gruzu			
27 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.19	m ³ m ³	 2.099	
				RAZEM	2.099
28 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.27	m ³ m ³	 2.099	
				RAZEM	2.099
29 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.28*1.5	t t	 3.149	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.149