

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
		74.00*1.40	m ²	103.600	
				RAZEM	103.600
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m ²		
		74.00*1.10+52.84	m ²	134.240	
				RAZEM	134.240
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40%	m ²		
		74.00*2.50*40%	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.3	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na suficie na parterze	m ²		
		2.00*2.80	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
6	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
		poz.8	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
7	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
		52.84	m ²	52.840	
				RAZEM	52.840
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		74.00*2.50	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		52.84	m ²	52.840	
				RAZEM	52.840
10	KNR-W 2- 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		74.00*1.10+52.84	m ²	134.240	
				RAZEM	134.240
11	KNR-W 2- 02 1508-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie klatki schodowej	m ²		
		74.00*1.40	m ²	103.600	
				RAZEM	103.600
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		65.39	m ²	65.390	
				RAZEM	65.390
13	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m ²		
		poz.12	m ²	65.390	
				RAZEM	65.390
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.13	m ²	65.390	
				RAZEM	65.390
15	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
		2.00*0.29*28+0.80*0.29*2	m ²	16.704	
				RAZEM	16.704
16	KNP 02 1507-05.01	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm	m		
		56.0	m	56.000	
				RAZEM	56.000
17	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		50.0	m	50.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.000
18	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopnic metalowych od spodu konstrukcji i podstopnic metalowych obustronnie	m ²		
		2.00*0.29*24+2.00*0.13*24*2	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
20	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwiczki skrzynek energetycznych i inne elementy metalowe	m ²		
		0.78+5.00	m ²	5.780	
				RAZEM	5.780
21	KNR 4-01 1209-10 jednostronnie	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi i inne elementy drewniane	m ²		
		23.57+19.47	m ²	43.040	
				RAZEM	43.040
22	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		15.93*0.90	m ²	14.337	
				RAZEM	14.337
23	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi wejściowe	m ²		
		1.60*2.50*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² - drzwi wejściowych	m ²		
		1.60*2.50*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
25	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie drzwi wejściowych	m ²		
		poz.23	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.12*0.003+0.50	m ³	0.696	
				RAZEM	0.696
27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.696	
		poz.26			
				RAZEM	0.696
28	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.27*1.5	t	1.044	
				RAZEM	1.044

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1		Roboty przygotowawcze			
1		Demontaż i ponowny montaż elementów okablowania, tabliczek, anten, wsporników antenowych, reklam, opraw oświetleniowych itp.	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania	m		
d.1		7.26	m	7.260	
				RAZEM	7.260
5	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
d.1		poz.4	m	7.260	
				RAZEM	7.260
6	TZKBNK XVIII II B-36	Demontaż rur wywiewnych blaszanych o śr. 120 - 250 mm	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	kalk. własna	Ponowny montaż przewodów wentylacyjnych	mb		
d.1		2.0+2.5+1.0+5.0	mb	10.500	
				RAZEM	10.500
2		Ściany			
8	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
d.2		0.5*0.20*0.30*15.38	m ³	0.461	
				RAZEM	0.461
9	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na gzymsach	m ²		
d.2		0.30*15.38	m ²	4.614	
				RAZEM	4.614
10	KNR 4-01 0704-01 analogia	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2		poz.9	m ²	4.614	
				RAZEM	4.614
11	KNR 2-02 0912-07	Zewn.profilę ciągnięte zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu	m		
d.2		15.38	m	15.380	
				RAZEM	15.380
12	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2		0.90*1.30*6+0.50*0.72*5+1.15*2.28	m ²	11.442	
				RAZEM	11.442
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 80% pozostałych tynków [15.30*6.76-(0.90*1.30*6+1.15*2.28)]*80%	m ²		
d.2			m ²	75.029	
				RAZEM	75.029
14	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe (0.90+2*1.30)*6+(1.15+2*2.28)	m		
d.2			m	26.710	
				RAZEM	26.710
15	KNR 4-01 0535-08 podokienniki	Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2		0.30*1.00*2+0.30*0.60*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
16	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
17 d.2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		15.30-1.15	m	14.150	
				RAZEM	14.150
18 d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny 15.38*6.73-(0.90*1.30*6+1.15*2.28)	m ²		
			m ²	93.865	
				RAZEM	93.865
19 d.2	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm (0.90+2*1.30)*6*0.30+(0.50+2*0.72)*5*0.30+(1.15+2*2.28)*0.50	m ²		
			m ²	12.065	
				RAZEM	12.065
20 d.2	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.18+poz.19	m ²	105.930	
				RAZEM	105.930
21 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(0.90+2*1.30)*6+(0.50+2*0.72)*5+(1.15+2*2.28)+(1.00+2*1.30)*2+6.73	m	50.340	
				RAZEM	50.340
22 d.2	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.90*1.30*4*2.25<wsp.>	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
24 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.15*2.28*2.75	m ²	7.211	
				RAZEM	7.211
25 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - wsporników przewodów wentylacyjnych	m ²		
		10.50*0.08	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
3		Izolacja pionowa i cokół			
26 d.3	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		10+20	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
27 d.3	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		15.38*0.53*50%	m ²	4.076	
				RAZEM	4.076
28 d.3	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, niemocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.80*1.50*(1.50+15.38+1.00)	m ³	21.456	
				RAZEM	21.456
29 d.3	KNR 4-01 0619-06	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1.50*(1.50+15.38+1.00)	m ²	26.820	
				RAZEM	26.820
30 d.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		poz.29	m ²	26.820	
				RAZEM	26.820
31 d.3	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		2.00*(1.50+15.38+1.00)	m ²	35.760	
				RAZEM	35.760
32 d.3	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		poz.31	m ²	35.760	
				RAZEM	35.760
33 d.3	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		poz.32	m ²	35.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.760
34 d.3	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej	m		
		1.50+15.38+1.00	m	17.880	
				RAZEM	17.880
35 d.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie cokołu z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 3 cm, tynk mineralny 0.53*(1.50+15.38+1.00)	m ²		
			m ²	9.476	
				RAZEM	9.476
36 d.3	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.35	m ²	9.476	
				RAZEM	9.476
37 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.28	m ³	21.456	
				RAZEM	21.456
4		Rusztowanie			
38 d.4	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		15.00*7.00	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
39 d.4	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.38	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
40 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
41 d.4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Wywóz i składowanie gruzu			
42 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.13*0.025+poz.14*0.30*0.025	m ³	2.076	
				RAZEM	2.076
43 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	2.076	
		poz.42			
				RAZEM	2.076
44 d.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.43*1.5	t	3.114	
				RAZEM	3.114