

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu papowego					
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 (18.00+8.00)*1.50	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 Krotność = 3 poz.1	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - 75% poz.1*75%	m ² m ²	 29.250	
				RAZEM	29.250
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe (18.00+8.00)*1.60	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
5	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.1-poz.3	m ² m ²	 9.750	
				RAZEM	9.750
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.0+8.0	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.6	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.0+2*17.0	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
9	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.8	m m	 49.000	
				RAZEM	49.000
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> (18.0+8.0)*0.25 <wiatrownice> 4*1.50*0.35	m ² m ² m ²	 6.500 2.100	
				RAZEM	8.600
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.10	m ² m ²	 8.600	
				RAZEM	8.600
12	wycena indywidualna	Czas pracy podnośnika samochodowego (przy montażu rur spustowych)			
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.004+poz.2*0.004*3	m ³ m ³	 0.624	
				RAZEM	0.624
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.13	m ³ m ³	 0.624	
				RAZEM	0.624
15		Składowanie papy poz.14*1.1	t t	 0.686	
				RAZEM	0.686