

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - ściany szczytowe	m ²		
		284	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
2	KNR 2-02 1604-0200	Czas pracy rusztowania	m-g		
		249	m-g	249.000	
				RAZEM	249.000
3	KNR 4-01 0333-1000	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1 1/2 cegły pod czerpnię powietrza	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-17 0156-0100	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,5	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0424-0500	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	msc		
		5	msc	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% komin nr 1	m ²		
		7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
7	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% komin nr 3	m ²		
		7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
8	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% komin nr 4	m ²		
		5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
9	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% komin nr 5	m ²		
		3.61	m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
10	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% komin nr 6	m ²		
		3.14	m ²	3.140	
				RAZEM	3.140
11	KNR 2-22 0601-0800	Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR-W 2-15 0142-0300	Drzwiczki rewizyjne do obudowy kominów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0535-0800	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
14	KNR-I 0-23 2611-0400	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS HOTER	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-I 0-23 2614-0200	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.HOTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - ATLAS SILKON N -200	m ²		
		299	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
16	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-K 08 0301-0601	Powierzchnie zewnętrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny (farba silikato-wa) malowanie tynku cokołu	100 m ²		
		0.08	100 m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
18	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy tytan-cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ściany (prawy szczyt) 0.80*2.00*13.36	m ³ m ³	 21.376	
				RAZEM	21.376
20	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 2.00*13.36	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
21	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.20	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
22	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.21	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
23	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.22	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
24	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.23	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
25	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 13.36	m m	 13.360	
				RAZEM	13.360
26	KNR-W 4- 01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm 2.00*13.36*0.10	m ³ m ³	 2.672	
				RAZEM	2.672
27	KNR-W 4- 01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.26	m ³ m ³	 2.672	
				RAZEM	2.672
28	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm 2.00*13.36	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
29	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.19	m ³ m ³	 21.376	
				RAZEM	21.376