

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (2.15+1.45*2+0.22)*2.30+2.10*2*1.60+5.60*2*1.05+(1.20*2+1.0*2)*0.76+1.28*0.76+2.55*0.76*2+2.45*1.15*3+1.85*1.15*3+2.40*2.10+1.80*0.86+1.0*0.35+(1.25*2+2.20)*1.10*3+(1.32*2+2.20)*1.50+(5.15*2+2.20)*1.05+(3.75*2+2.20)*1.05+(2.72*2+2.20)*1.05	m ² m ²	114.669	
				RAZEM	114.669
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2.15+1.45*2+0.22)*1.6+2.10*2*1.60+5.60*2*1.60+(1.20*2+1.0*2)*1.60+1.28*1.60+2.55*1.60*2+2.45*1.60*3+1.85*1.60*3+2.40*1.60+1.80*1.60+1.0*1.60+(1.25*2+2.20)*1.60*3+(1.32*2+2.20)*1.60+(5.15*2+2.20)*1.60+(3.75*2+2.20)*1.60+(2.72*2+2.20)*1.60+1.77*1.50	m ² m ²	159.983	
				RAZEM	159.983
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity, na biegach schodowych od spodu i na podciągach łukowych (2.78+2.65+3.65+4.95+8.80)*2.22+1.20*2.22*1.05*4+(1.95+0.35)*1.10*4+(2.05+0.35)*1.10*3+(2.05+0.35)*0.91+0.40*2.22*2*3	m ² m ²	87.423	
				RAZEM	87.423
4 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (poz.1+poz.2)*10%+poz.3*5%	m ² m ²	31.836	
				RAZEM	31.836
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.4	m ² m ²	31.836	
				RAZEM	31.836
6 d.1	KNNR 2 0903-01 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish poz.1+poz.2	m ² m ²	274.652	
				RAZEM	274.652
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym Knauf - ściany poz.6	m ² m ²	274.652	
				RAZEM	274.652
8 d.1	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo poz.7	m ² m ²	274.652	
				RAZEM	274.652
9 d.1	KNNR 2 0903-01 analogia	Przygotowanie podłoża na sufitach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish poz.3	m ² m ²	87.423	
				RAZEM	87.423
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym Knauf - sufity poz.9	m ² m ²	87.423	
				RAZEM	87.423
11 d.1	KNNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo poz.10	m ² m ²	87.423	
				RAZEM	87.423
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym Knauf - ściany 274.652	m ² m ²	274.652	
				RAZEM	274.652
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (ściany i sufity) poz.1+20.00+poz.3	m ² m ²	222.092	
				RAZEM	222.092
14 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.2*0.875	m ² m ²	139.985	
				RAZEM	139.985
15 d.1	KNR 2-02 1102-03 analogia	Naprawa stopni schodowych z wykonaniem warstwy wyrównawczej grub. 10 mm z zaprawy renowacyjnej modyfikowanej 11.20	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
16 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnice i posstopnice)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.10*5+2.15*7+1.20*3+1.12*45)*0.30+(1.10*5+2.15*7+1.20*3+1.12*45)*0.19$	m ²	36.530	
				RAZEM	36.530
17 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną poz.16	m ²		
			m ²	36.530	
				RAZEM	36.530
18 d.1	KNR 2-02 1102-03 analogia	Naprawa stopni schodowych z wykonaniem warstwy wyrównawczej grub. 10 mm z zaprawy renowacyjnej modyfikowanej - schody kamienne i spocznik między III piętrzem a strychem $(0.28+0.19)*(1.12*15+1.20)+1.30*2.22$	m ²		
			m ²	11.346	
				RAZEM	11.346
19 d.1	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie schodów i spocznika emalią poliwinylową poz.18	m ²		
			m ²	11.346	
				RAZEM	11.346
20 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach $1.41*2.15+5.60*2.17+1.10*1.0+1.62*2.17+(1.38+1.30+1.21)*2.22$	m ²		
			m ²	28.435	
				RAZEM	28.435
21 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podłożu z płyt kamiennych i posadzce ce- mentowej na parterze i półpiętrach poz.20	m ²		
			m ²	28.435	
				RAZEM	28.435
22 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na piętrach $(4.86+3.46+2.45)*2.22$	m ²		
			m ²	23.909	
				RAZEM	23.909
23 d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłogi z desek poz.22	m ²		
			m ²	23.909	
				RAZEM	23.909
24 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB dwuwarstwowo poz.23	m ²		
			m ²	23.909	
				RAZEM	23.909
25 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na płytach OSB poz.24	m ²		
			m ²	23.909	
				RAZEM	23.909
26 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.25	m ²		
			m ²	23.909	
				RAZEM	23.909
27 d.1	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto- wanie podłoża $(2.45*2+2.22+3.46*2+2.22+4.86*2+2.22)-1.0*8+(5.6*2+1.10*2+1.62*2+1.41*2+2.17*2)-4.5+(0.30+0.18)*60$	m		
			m	68.300	
				RAZEM	68.300
28 d.1	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.27	m		
			m	68.300	
				RAZEM	68.300
29 d.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowanie rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie stalowym $0.60*(2.65+2.60)$	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
30 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek stalowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkroba- nie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. $(0.10+0.15)*2.22*6$	m ²		
			m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
31 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie drzwi do WC i lo- kali $0.90*2.05*4*1.75<wsp.>$	m ²		
			m ²	12.915	
				RAZEM	12.915

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 4-01 0532-09 analogia	Obicie jednostronne drzwi drewnianych wejściowych na strych płytą pilśniową twardą 0.95*1.95	m ² m ²	 1.853	
				RAZEM	1.853
33 d.1	KNR 4-01 1209-10 dwustronne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.10*2.00*2.75<wsp.>	m ² m ²	 6.050	
				RAZEM	6.050
34 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną podestu drewnianego przy wejściu na strych (1.00*0.40+0.5*0.60*0.75)*2+1.55*0.30*2	m ² m ²	 2.180	
				RAZEM	2.180
35 d.1	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych (0.065+0.045)*2*(1.60+2.00*2)	m m	 1.232	
				RAZEM	1.232
36 d.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Montaż poręczy drewnianej przy schodach do piwnicy na wspornikach stalowych 40 x 65 mm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
37 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - do piwnicy 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
38 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
39 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów 0.26*0.30*0.5*60	m ² m ²	 2.340	
				RAZEM	2.340
40 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (1.50*2+2.45*8)*0.90	m ² m ²	 20.340	
				RAZEM	20.340
41 d.1	KNR 4-01 1212-42	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafek elektrycznych 0.55*1.10*3+0.20*0.20*5	szt. szt.	 2.015	
				RAZEM	2.015
42 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.65*3+4.05+1.00+1.50+1.00+2.50+2.00+2.50+9.00+6.50	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
43 d.1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 0.86*1.51*3<szt.>	m ² m ²	 3.896	
				RAZEM	3.896
44 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.05*1.65	m ² m ²	 1.733	
				RAZEM	1.733
45 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.1	KNR 4-01 0304-01	Podmurowanie ościeży okiennych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - pod podokiennikami 0.25*0.45*0.5*1.05*3	m ³ m ³	 0.177	
				RAZEM	0.177
47 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.15*2.05	m ² m ²	 2.358	
				RAZEM	2.358
48 d.1	KNR 4-01 0304-02 analogia	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - po drzwiach	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.36*0.25	m ³	0.590	
				RAZEM	0.590
49 d.1	KNR 5-08 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytach UM	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
50 d.1	KNR-W 4- 01 0805-07 analogia	Uzupełnienie ubytków ościeży z piaskowca drzwi wejściowych od strony ulicy	m ²		
		(3.45*2+1.42)*0.25	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
51 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.50	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
52 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.51	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
53 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.52	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
54 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania	m ²		
		poz.53	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
55 d.1	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.54	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
56 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3.45*2+1.42	m	8.320	
				RAZEM	8.320
57 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.4*0.025+poz.22*0.003	m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
58 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.57	m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
59 d.1	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.58*1.5	t	1.302	
				RAZEM	1.302