

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ściany (tył) 0.80*1.60*14.0	m ³ m ³	 17.920	
				RAZEM	17.920
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 1.60*14.00	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
3	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
4	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.3	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
5	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.4	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
6	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.5	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
7	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm 1.60*14.00*0.10	m ³ m ³	 2.240	
				RAZEM	2.240
9	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.8	m ³ m ³	 2.240	
				RAZEM	2.240
10	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm 1.60*14.00	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
11	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie betonowych ścian wyspów piwnicznych (1.00+2*0.50)*0.50*0.15*4	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - dno wyspów 1.00*0.50*0.10*4	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
13	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej poz.11	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 2-02 1201-01 analogia	Montaż metalowych pokryw z zawiasami montowanymi do ściany budynku 0.70*0.40*4	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
15	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 17.920	
				RAZEM	17.920
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.11	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.16	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.17*1.5	t	0.900	
				RAZEM	0.900